



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCAS, GRADES, PORTÕES, ALAMBRADOS, CALHAS E RUFOS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Aos 05 dias do mês de Maio do ano de , no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, são registrados os preços da empresa (s) **FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA PENHA**, estabelecida à Rua Matias Nicolau Hoffman nº 1050, Boa Parada, São Pedro de Alcântara/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº33.502.811/0001-40, neste ato representado pelo(a) Francisco Tomaz de Souza , brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 044.716.643-36, portador(a) do RG 7.435.334, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CERCAS, GRADES, PORTÕES, ALAMBRADOS, CALHAS E RUFOS PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do **Pregão Presencial n.º 33/2023**, objeto do **Processo n.º 33/2023**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata

Itens constantes da Ata:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
3	<p>Cobertura policarbonato, com estrutura metálica. Cobertura ou passarela. Estrutura metálica fixada ao piso e cobertura em policarbonato alveolar 0,6mm, na cor fumê, cristal ou bronze, com medidas a definir pelo contratante.</p> <ul style="list-style-type: none">• estrutura soldada de tubos galvanizados (metalon), fixada na estrutura dos prédios com fundo e acabamento com tinta primer de primeira linha;• confecção de viga calha feita de chapa metálica galvanizada de 1,55mm.• pintura das estruturas metálicas com tinta dupla função “pu” branca, amarela ou azul marinho;• fornecimento e instalação de chapas em policarbonato alveolar (cristal, fumê ou bronze) 06mm de alta qualidade com proteção contra os raios uv;	METROS QUADRA DO	50	540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<ul style="list-style-type: none">• fixação das chapas na estrutura metálica com perfis de alumínio com gaxetas de borracha e parafusos auto brocantes com arruelas;• vedação da cobertura junto as paredes existentes. Valor por m ² . Incluso mão de obra e acessórios para perfeita instalação.			
6	Guarda-corpo metálico, estrutura em tubo redondo de 2" e revestimento em tubo redondo de 7/8". Material zincado e pintura epóxi na cor a definir pela contratante. A empresa será responsável pela execução dos serviços e instalação de toda estrutura, ou seja, deverá deixar em perfeita funcionalidade.	METROS QUADRA DO	115	299,00
8	Mezanino em estrutura metálica em viga U treliçada, piso revestido em placa Wall 40mm. Material zincado e pintura epóxi na cor a definir pela contratante. A empresa será responsável pela execução dos serviços e instalação de toda estrutura, ou seja, deverá deixar em perfeita funcionalidade.	METROS	75	689,00
11	Portão com estruturas metálicas redondas com pintura eletrostáticas com preenchimento de tela soldável com revestimento de pvc na cor verde, prata ou branco. Dimensões a definir pelo contratante (m ²). Tubo de 2". Malha 5x10cm. Fio 2,5mm. Deve incluir todos os acessórios para a perfeita instalação, tanto material como mão de obra, a empresa será responsável pela execução dos serviços e instalação de toda estrutura, ou seja, deverá deixar o portão em perfeita	METROS QUADRA DO	100	458,00

Governador Celso Ramos/SC, 05 de maio de 2023.

FRANCISCO TOMAZ DE SOUZA
PENHA
Contratada

Marcos Henrique da Silva
Prefeito Municipal