

Tomador: Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC

Contrato nº: 820983/2015

Empreendimento: Projeto de um Mirante Público na Comunidade de Calheiros, no município de Gov. Celso Ramos

Programa: 23695207610V0 0042 – Planejamento Urbano

Modalidade: 444041

Gestor: 0001

MEMORIAL DESCRITIVO DE MATERIAIS

1º ETAPA

01 - INFRAESTRUTURA

1.1- Fundações

1.1.1-Sondagens

Deverá Ser realizada sondagem por firma especializada de modo a definir e justificar o tipo de fundações adotadas e as taxas admissíveis.

1.1.2-Execução

A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT pertinentes ao assunto especialmente a NB-51.

02 – SUPRA ESTRUTURA

2.1 Condições gerais

A estrutura será de concreto armado, executado pelo método especificado pela empresa especializada, à ser contratada para elaboração e execução do projeto estrutural de concreto armado e detalhamento da estrutura.

2.2 - Materiais

Será utilizado Concreto armado em toda sua estrutura, especificado por empresa especializada, ainda a ser definido.

2.3 – Execução

A execução da estrutura, deverá constar no projeto de detalhamento e especificação, repassado pela empresa especializada.

03 – TERRAÇO

Será em laje impermeabilizada, revestido em piso cerâmico antiderrapante.

04 – Alvenaria e Vedações

4.1 Condições gerais

As paredes serão de tijolos furados, fechando os vãos da estrutura da escada, assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, no traço recomendado, regularmente colocados, perfeitamente nivelados e aprumados, nos alinhamentos e dimensões indicadas nos projetos e detalhes aprovados.

4.2 – Esquadrias

Todas as ferragens de Corrimão da escada e Guarda corpo, serão em Aço Inox tubular com medidas adequadas segundo a NBR 14.718. As esquadrias de alumínio serão fornecidas pelo fabricante dos perfis.

05 – PAVIMENTAÇÃO

5.1 – Cerâmicas

As cerâmicas serão assentadas sobre argamassa de cimento e areia, na espessura a traço recomendados, perfeitamente alisados, nivelados e limpos.

Será utilizado cerâmica antiderrapante de cor clara.

6 – COMPLEMENTAÇÃO

6.1 Limpeza e serviços finais.

Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Eng./Arq. Responsável

Nome: Jeferson Habitzreuter

Nº CREA: A60680-4/SC

Representante Tomador

Nome: Juliano Duarte Campos

Cargo: Prefeito Municipal