

Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Ação / Modalidade /	Município/UF Governador Celso Ramos	Localidade Rua 262
---------------------	--	--	-----------------------


Proponente / Tomador Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos	Objeto Pavimentação e drenagem da Rua 262	Empreendimento / Apelido Pavimentação e drenagem
--	--	---

BDI PADRÃO:	23,03%
BDI DIFERENCIADO 1:	
BDI DIFERENCIADO 2:	
BDI ZERO:	0,00%

DATA BASE SINAPI: 06/2017 (NÃO DESONERADO)		LOCALIDADE SINAPI: FLORIANOPOLIS		UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	RECURSOS
TOTAL									97.049,98
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									1.362,57
1.1 Placa de Obra									1.362,57
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	369,17	454,19	1.362,57	P
2 DRENAGEM PLUVIAL									48.568,89
2.1 Elementos de Drenagem									
2.1.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	297,96	5,90	7,26	2.163,19	P
2.1.2	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	243,96	13,82	17,00	4.147,32	P
2.1.3	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	199,00	60,60	74,56	14.837,44	P
2.1.4	SINAPI-I	7762	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	199,00	75,33	92,68	18.443,32	P
2.1.8	Composição	001	CAIXA COLETORA - TIPO 1 COM GRELHA DE F" F"	unid.	6,00	1.216,18	1.496,27	8.977,62	P
3 PAVIMENTAÇÃO									46.681,04
3.1 Pavimentação em Lajotas									
3.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	548,66	1,29	1,59	872,37	P
3.1.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	548,66	52,58	64,69	35.492,82	P
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	263,90	31,77	39,09	10.315,85	P
4 SINALIZAÇÃO									437,48
4.1 Sinalização Vertical									437,48
4.1.1	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CIRCULAR D=50cm	unid.	1,00	181,37	223,14	223,14	P
4.1.2	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NOME DE RUA 60X30cm	unid.	1,00	174,22	214,34	214,34	P
4.1.786						-	-	-	P

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: Cristiane Freitas
 CREA/CAU: 109.760-3
 ART/RRT:



Data: 24/08/2017


Nº da Operação 0	Gestor / Programa / Ação / Modalidade /	Município/UF Governador Celso Ramos	Localidade Rua 262
---------------------	--	--	-----------------------

Proponente / Tomador Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos	Objeto Pavimentação e drenagem da Rua 262	Empreendimento / Apelido Pavimentação e drenagem
--	--	---

DATA BASE SINAPI: 06/2017 (NÃO DESONERADO)		LOCALIDADE SINAPI: FLORIANOPOLIS				BDI PADRÃO: 23,03%		P	
						BDI DIFERENCIADO 1:		D1	
						BDI DIFERENCIADO 2:		D2	
						BDI ZERO: 0,00%		Z	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
TOTAL									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1 Placa de Obra									
1.1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 369,17 454,19 1.362,57 P									
2 DRENAGEM PLUVIAL									
2.1 Elementos de Drenagem									
2.1.1	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	297,96	5,90	7,26	2.163,19	P
2.1.2	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	243,96	13,82	17,00	4.147,32	P
2.1.3	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	199,00	60,60	74,56	14.837,44	P
2.1.4	SINAPI-I	7762	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	199,00	75,33	92,68	18.443,32	P
2.1.8	Composição	001	CAIXA COLETORA - TIPO 1 COM GRELHA DE F°F°	unid.	6,00	1.216,18	1.496,27	8.977,62	P
3 PAVIMENTAÇÃO									
3.1 Pavimentação em Lajotas									
3.1.1	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	548,66	1,29	1,59	872,37	P
3.1.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	548,66	52,58	64,69	35.492,82	P
3.1.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	263,90	31,77	39,09	10.315,85	P
4 SINALIZAÇÃO									
4.1 Sinalização Vertical									
4.1.1	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL CIRCULAR D=50cm	unid.	1,00	181,37	223,14	223,14	P
4.1.2	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NOME DE RUA 60X30cm	unid.	1,00	174,22	214,34	214,34	P
4.1.786									P

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: Cristiane Freitas
 CREA/CAU: 109.760-3
 ART/RRT:



Data: 24/08/2017

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF Governador Celso Ramos	Localidade Rua 262
---------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de Obra	1.362,57	1,40%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	DRENAGEM PLUVIAL	48.568,89									
2.1	Elementos de Drenagem	48.568,89	50,05%	50,00	50,00	30,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
3	PAVIMENTAÇÃO	46.681,04									
3.1	Pavimentação em Lajotas	46.681,04	48,10%	20,00	20,00	20,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00
4	SINALIZAÇÃO	437,48									
4.1	Sinalização Vertical	437,48	0,45%							100,00	100,00
	Total (%)	97.049,98	100,00%	36,05	36,05	24,63	60,68	29,05	89,73	10,27	100,00
	Total (R\$)			34.983,22	34.983,22	23.906,88	58.890,10	28.197,41	87.087,51	9.962,47	97.049,98

Governador Celso Ramos, 24 de agosto de 2017

Local/Data

Cristiane Freitas

CREA/CAU: 109.760-3

Juliano Duarte Campos

Prefeito Municipal

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF Governador Celso Ramos	Localidade Rua 262
---------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.1	Placa de Obra	1.362,57	1,40%								
2	DRENAGEM PLUVIAL	48.568,89	50,05%	50,00	50,00	30,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
2.1	Elementos de Drenagem	48.568,89	50,05%								
3	PAVIMENTAÇÃO	46.681,04	48,10%	20,00	20,00	20,00	40,00	50,00	90,00	10,00	100,00
3.1	Pavimentação em Lajotas	46.681,04	48,10%								
4	SINALIZAÇÃO	437,48	0,45%								
4.1	Sinalização Vertical	437,48	0,45%								
	Total (%):	97.049,98	100,00%	36,05	36,05	24,63	60,68	29,05	89,73	10,27	100,00
	Total (R\$):			34.983,22	34.983,22	23.906,88	58.890,10	28.197,41	87.087,51	9.962,47	97.049,98

Governador Celso Ramos, 24 de agosto de 2017

Local/Data

Cristiane Freitas

CREA/CAU: 109.760-3

Juliano Duarte Campos

Prefeito Municipal