



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RUA HIPÓLITO DE AZEVEDO.

LOCALIZAÇÃO: CANTO DOS GANCHOS – GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

1 – APRESENTAÇÃO

O presente memorial trata da pavimentação da Rua Hipólito de Azevedo, bairro Canto dos Ganchos, no Município de Governador Celso Ramos/SC.

Será realizada a pavimentação asfáltica sobre calçamento existente da Estaca 13 + 13,71 até 54 + 11,00, em duas camadas, sendo uma camada de reperfilagem com espessura mínima de 3 cm e logo após, uma segunda camada de capa rolante, também em CBUQ, com espessura de 5 cm. Da Estaca 0 = pp até 13 + 13,71 será feita a retirada do pavimento intertravado existente para realização da pavimentação asfáltica, sobre uma camada sub-base em 15 cm de macadame hidráulico e base de 15 cm em brita graduada.

A rua a ser pavimentada tem as seguintes dimensões:

RUA	EXTENSÃO	LARGURA
Hipólito de Azevedo	1091,00 m	Variável

2 - PROJETO DE DRENAGEM

Visando garantir um perfeito e rápido escoamento das águas incidentes sobre a plataforma da via e terrenos adjacentes, sem causar perturbações ao fluxo de tráfego, foi projetado um sistema de drenagem composto de caixas coletoras, galerias e obras de arte correntes. A água coletada será lançada em estruturas de drenagem já existentes, tais como galerias ou valas próximas.

Será realizada a remoção do pavimento de lajotas sextavadas para execução da drenagem.



2.1 – Estudo Hidrológico

No caso das Obras de Arte Correntes, as bacias foram identificadas em imagens de satélite, calculando-se as suas áreas, comprimentos dos talwegues principais e declividades. O cálculo do Tempo de Concentração para cada bacia foi feito mediante a aplicação da formula sugerida pelo extinto DNOS.

$$t_c = \frac{10 \times A^{0,3} \times L^{0,2}}{K \quad H^{0,4}}$$

A Intensidade da Precipitação foi calculada com as fórmulas sugeridas por Pompeu para a região de Florianópolis, adotando-se um Tempo de Recorrência de 15 anos.

- Para t_c até 60min:

$$i = \frac{145 \times TR^{0,25}}{(t_c - 1,18)^{0,34}}$$

- Para t_c maior que 60min:

$$i = \frac{597 \times TR^{0,32}}{(t_c + 3)^{0,73}}$$

Para as galerias pluviais e bocas de lobo, com bacias de pequenas dimensões, foi admitido um Tempo de Concentração inferior a 5 minutos e um Período de Recorrência de 5 anos.

O cálculo das vazões de projeto foi feito com base no método racional, uma vez que as bacias envolvidas são de pequenas dimensões.

$$Q = \frac{C_x \times i \times A}{6}$$

2.2 – Dimensionamento Hidráulico

A determinação do diâmetro das galerias foi feita com a fórmula de Manning, com o coeficiente de rugosidade $n=0,014$. Com esta metodologia, determinou-se para cada bacia a declividade e diâmetro especificado no projeto executivo.



$$D = 1,5 \times \frac{(Q \times n)^{3/8}}{(\sqrt{I})^{3/8}}$$

D = Diâmetro da galeria (m);
Q = Vazão (m³/s);
n = Coeficiente de rugosidade;
I = Declividade da galeria (m/m).

2.3 - Confeção das Bocas de Lobo e Caixas de Ligação

A locação e cota de implantação das bocas de lobo será dada por equipe de acompanhamento topográfico.

2.3.1 – Para Bocas de Lobo – Tipo 2 e Tipo 3

Serão executadas com alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, rejuntados com argamassa traço 1:2:8.

Para o fundo da vala será executado um lastro de brita com espessura de 5 cm, e acima desse, um lastro de concreto de Fck = 15Mpa, com 5 cm de espessura.

A grelha será em ferro fundido, 70 x 40 cm, chumbada com argamassa 1:3.

A locação e cota de implantação das bocas de lobo serão dadas por equipe de apoio topográfico.

2.3.2 – Para Caixa de Ligação

Serão executadas com alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, rejuntados com argamassa traço 1:2:8.

Para o fundo da vala será executado um lastro de brita com espessura de 20 cm.

Sobre a caixa será colocada uma tampa em concreto com dimensões adequadas.

A locação e cota de implantação das bocas de lobo serão dadas por equipe de apoio topográfico.



2.4 - Execução das galerias tubulares

As valas deverão ser escavadas de montante para jusante e os materiais escavados e impróprios para reaterro serão depositados em locais indicados pela fiscalização. As paredes das valas com profundidade maior que 1,25m deverão receber escoramento descontínuo.

Serão usados tubos de concreto Classe PS-1 para diâmetros até 0,50m, Classe PA-1 para diâmetros de 0,60 e 0,80m, e Classe PA-2 para diâmetros maiores. Serão assentados sobre o fundo da vala regularizado. O reaterro será feito preferencialmente com o próprio material escavado, em camadas de 20,00cm, compactado com placa vibratória. O assentamento das tubulações deverá ter acompanhamento permanente de sua locação e nivelamento.

Em toda a extensão da tubulação será executado um colchão de brita com espessura de 10cm e largura igual ao diâmetro da tubulação acrescida de 10cm para cada lado.

3 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

O pavimento escolhido será composto de uma camada de revestimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) faixa "C" do DNER sobre base de brita graduada e sub-base de macadame hidráulico.

O dimensionamento das camadas do pavimento foi feito através do uso do método de dimensionamento de pavimentos flexíveis de autoria do Engenheiro Murilo Lopes de Souza, recomendado pelo DNER.

Aplicando-se o procedimento descrito obteve-se para o revestimento de CBUQ uma espessura comprimida de 5,00cm, para a base de brita graduada uma espessura de 15,00cm e para uma sub-base de macadame hidráulico com espessura de 15,00cm.

Obteve-se para a camada de reperfilagem asfáltica uma espessura de 3,00cm, para camada final de rolamento um revestimento de CBUQ de espessura de 5,00cm.

Os agregados a serem utilizados na preparação do CBUQ e na confecção da brita graduada para a base deverão provir de uma das pedreiras localizadas na região da Grande Florianópolis, não se justificando prospecção particular para os serviços do presente projeto, face ao pequeno volume que deverá ser utilizado.



Para emprego na imprimação recomenda-se a utilização de asfalto diluído tipo CM-30. Para uso no CBUQ recomenda-se CAP-7, na falta deste podendo também ser utilizado o CAP-20. A emulsão asfáltica tipo RR-2C será usada na pintura de ligação.

Caberá à contratada o fornecimento de mão de obra especializada e equipamentos para a execução da limpeza da pista, execução da pintura de ligação e da massa asfáltica, assim como a usina asfáltica, o espargidor, utilizado na execução da pintura de ligação, a vibroacabadora, os rolos compactadores e caminhão basculante, estes equipamentos deverão ser operados por funcionários de responsabilidade da contratada.

3.1 – Regularização

A área em que houve a retirada da lajotas deverá ser regularizada e nivelada de acordo com o projeto geométrico tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100% do Proctor Normal. (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-01/92).

3.2 – Sub-Base de Macadame Hidráulico

Sobre o subleito regularizado e compactado, será executada a camada de sub-base em macadame hidráulico. A camada projetada é de 15,00cm de espessura e tem suas características técnicas definidas conforme seção tipo do projeto, sendo distribuída em uma única camada através de equipamentos adequados. A compactação deverá ser com rolo vibratório liso, até atingir a máxima densificação.

3.3 - Base de Brita Graduada

Sobre a área regularizada e compactada, será executada uma camada de base, com 15,00cm de espessura, que servirá de camada com índice de suporte adequado ao dimensionamento do pavimento. A compactação deverá ser com rolo vibratório liso, até atingir a máxima densificação. A liberação da pista será feita com topografia e laboratório da construtora. (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-03/92)



3.3 – Imprimação

Será feita imprimação com Asfalto Diluído CM-30, aplicado a uma taxa de 1,20l/m², devendo ser aplicado com caminhão espargidor com barra de distribuição acionada a uma pressão constante por motor. A imprimação só será executada após a liberação da base pelo laboratório e devidamente varrida por processo mecânico (vassoura mecânica). (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-04/92)

3.4 - Pintura de Ligação

É a aplicação de um ligante, Emulsão Asfáltica RR-2C, e tem por finalidade a perfeita ligação entre a base imprimada e o revestimento asfáltico, assim como, a ligação entre a camada de reperfilagem e a camada final de revestimento asfáltico. Antes de receber a pintura de ligação a base imprimada deverá ser varrida mecanicamente. A taxa de aplicação deverá ser de 0,60l/m². (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-05/92).

3.5 - Revestimento Asfáltico

É uma mistura asfáltica usinada a quente composta por agregados minerais graduados (brita, areia e filler) e material asfáltico, e tem por finalidade dar conforto, segurança aos motoristas e proteger a base das intempéries.

Será inicialmente executada uma camada de reperfilagem com espessura média de 3 cm e posteriormente uma segunda camada de capa rolante com uma camada de 5 cm. Todas as duas à serem executadas logo após a aplicação de uma pintura de ligação como descrito no item acima. O material asfáltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados e asfalto serão misturados em usina gravimétrica ou do tipo Drumm-Mixer de contra fluxo e filtro de manga. Para efeito de orçamento foi considerada densidade média de $d=2,50\text{ton}/\text{m}^3$ e teor de asfalto de 5,80%. O transporte se fará em caminhões basculantes enlonados, para manutenção da temperatura da massa asfáltica. O espalhamento na pista será feito com vibroacabadora de esteiras, que devem possuir mesa vibratória com sistema de aquecimento.

A compactação será feita com rolo de pneus autopropelidos, de pressão variável e capacidade mínima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso



mínimo 6 toneladas, ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratórios. A rolagem se iniciará imediatamente após o espalhamento da massa.

Não poderá ser executado o revestimento asfáltico em dias chuvosos ou com temperaturas abaixo de 10°C. Também não será permitido o lançamento da massa asfáltica com temperatura inferior a 110°C.

A Contratada deverá apresentar o projeto da mistura asfáltica e especificar a metodologia e normas técnicas adotadas na elaboração da mesma. O pagamento deverá ser precedido de sondagens com sonda rotativa a cada 50,00 m, em que o grau de compactação não deverá ser inferior a 97,00% da densidade de projeto e espessuras de acordo com o determinado. (Especificação DEINFRA-SC-ES-P-05/92).

4 – MEIO-FIO

4.1 - Assentamento dos Meio Fios

Deverá ser executada a substituição e a elevação de meio fios de concreto pré-fabricado nos locais onde os mesmos encontram-se danificados, e colocação de novos meios fios nos locais ausentes.

4.1.1 - Abertura de Valas

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo dos bordo do subleito preparado obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensão estabelecidas no projeto.

4.1.2 - Regularização e Apiloamento do Fundo da Vala

O fundo da vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado.

4.1.3 - Rejuntamento de Guias

Deverão ser feitos com argamassa de cimento e areia com dosagem, em volume, de 1 de cimento e de 3 de areia.



4.1.4 - Assentamento das Guias

As guias serão assentadas com a face que apresentar menos falhas e depressões para cima, de tal forma que fiquem com seção transversal, conforme projeto. Serão empregadas peças com dimensão de 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

4.1.5 – Controle

O alinhamento e perfil do meio fio serão verificados antes do início do calçamento. Não deverá haver desvios superiores a 20mm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos.

5 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO

O Projeto de sinalização compreende a sinalização horizontal, composta de pintura de sinais e faixas de demarcação sobre o pavimento, e a sinalização vertical composta de placas de regulamentação e advertência. O Projeto foi elaborado de acordo com a Resolução nº160 do CONTRAN e os manuais de “Sinalização Vertical de Regulamentação” - Volume I, CONTRAN/DENATRAN, e de “Sinalização Horizontal” - Volume IV, CONTRAN/DENATRAN.


As faixas de marcação de eixo serão simples ou duplas, na cor amarela, com largura de 12,00cm, contínuas ou segmentadas. As faixas de bordo serão simples na cor branca com largura de 12,00cm, contínuas. Deverá ser empregada tinta acrílica refletiva com durabilidade prevista de 2 anos, conforme especificação do DNIT.

As placas circulares terão 50,00cm de diâmetro, as retangulares 50,00cm de lado, as triangulares 75,00cm de lado e as octogonais 25,00cm de aresta. Serão confeccionadas em chapa de aço galvanizado 16, com película refletiva GT/GT. Os suportes serão tubulares em aço galvanizado, chumbados no solo.



6 - LOCALIZAÇÃO





Marcos Henrique da Silva
Engenheiro Civil
CREA/SC 40725-6