

COMPOSIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO 01	UN		694,28	731,28
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M.				
SINAPI-I 5050	UN	1	280,31	280,31
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM				
SINAPI 88264	H	7,8	26,36	30,04
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI-I 3753	UN	4	6,52	6,52
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT				
SINAPI-I 3803	UN	4	30,11	30,11
LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)				
SINAPI 88247	H	3,2	19,33	21,92
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO 02	M		14,09	14,90
CABO COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI-I 857	M	1,02	8,00	8,00
CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO				
SINAPI 88247	H	0,13	19,33	21,92
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI 88264	H	0,13	26,36	30,04
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO 03	UN		210,81	217,08
CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO				
SINAPI-I 14057	UN	1	165,12	165,12
CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSÃO DE 220 V				
SINAPI 88247	H	1	19,33	21,92
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI 88264	H	1	26,36	30,04
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO 04	UN		77,63	82,65
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA				
SINAPI-I 3146	UN	0,15	2,95	2,95
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)				
SINAPI-I 7588	UN	1	40,65	40,65
AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V				
SINAPI 88247	H	0,8	19,33	21,92
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI 88264	H	0,8	26,36	30,04
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO 05	UN		77,57	80,88
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI-I 13	KG	0,04	12,16	12,16
ESTOPA				
SINAPI-I 10236	UN	1	52,45	52,45
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POÇO				
SINAPI 88267	H	0,7	20,51	23,34
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI 88316	H	0,7	14,71	16,60
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO 06	UN		68,50	71,34
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI-I 13	KG	0,03	12,16	12,16
ESTOPA				
SINAPI-I 10419	UN	1	47,02	47,02
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA				
SINAPI 88267	H	0,6	20,51	23,34
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI 88316	H	0,6	14,71	16,60
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
COMPOSIÇÃO 07	M2		76,72	83,06
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 11,5X19X19CM, INCLUSO VERGAS E CONTRAVERGAS				
SINAPI 87513	M2	0,43725628	72,64	79,21
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
SINAPI 87497	M2	0,56274372	63,97	69,42
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
SINAPI 93186	M	0,03205819	52,23	54,54
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				
SINAPI 93188	M	0,04517291	47,85	50,06
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016				
SINAPI 93196	M	0,04954448	51,19	53,50
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				
SINAPI 93197	M	0,04590151	57,05	59,43
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016				
COMPOSIÇÃO 08	M2		100,78	104,54
LAJE PRE-FABRICADA TG8 INCLUINDO VIGOTAS, EPS, ESCORAMENTO. MATERIAL E MAO DE OBRA. EXCLUSIVE CONCRETO, ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO E ARMADURAS ADICIONAIS.				
SINAPI 88261	H	0,25	26,58	30,30
CARPINTIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI 88309	H	0,4	20,69	23,49
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI 88316	H	0,9	14,71	16,60
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				
SINAPI-I 4491	M	1,1	2,96	2,96
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO				
SINAPI-I 5075	KG	0,02	10,58	10,58
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)				
SINAPI-I 6189	M	0,3	19,15	19,15
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO				
SINAPI-I 3742	M2	1	45,23	45,23
LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)				
SINAPI-I 39995	M3	0,072	253,03	253,03
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO				
COMPOSIÇÃO 09	UN		10.865,18	11.533,93
CISTERNA EM CONCRETO ARMADO 3,20 X 2,20 X 2,00 M (COMPRIMENTO, LARGURA E ALTURA ÚTIL)				
SINAPI 90092	M3	24,6	4,36	4,57
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
SINAPI 95241	M2	7,04	20,90	22,19
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	6,6625	10,69	11,61
SINAPI	92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	10,616	44,87	47,98
SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	43,2	98,72	106,50
SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	250,64	10,25	10,92
SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	5,532	401,24	404,02
SINAPI	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	28,64	35,26	38,61
COMPOSIÇÃO	10	FILTRO ANAERÓBIO CONCRETO PRE MOLDADO, DIÂMETRO 1,50M, ALTURA 1,20M	UN		1.628,72	1.702,08
SINAPI-I	11894	FILTRO ANAERÓBIO CILÍNDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969)	UN	1,44133756	555,04	555,04
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,25	15,20	17,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,25	20,51	23,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,83	20,69	23,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,65	14,71	16,60
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2114	66,16	66,16
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32	KG	74,34	0,42	0,42
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0612	62,50	62,50
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 a 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1429	62,50	62,50
SINAPI-I	4722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 a 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	2,12	62,50	62,50
SINAPI-I	123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO	L	1,8	4,33	4,33
SINAPI-I	1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	25,97	25,97
SINAPI-I	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4,545	8,20	8,20
SINAPI-I	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	8,95	8,95
SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	H	0,1092	0,20	0,20
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,72238	58,19	65,66
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,60238	35,28	39,81
COMPOSIÇÃO	11	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, DIÂMETRO 1,50M, ALTURA 1,00M	UN		974,02	995,79
SINAPI-I	11895	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES	UN	1	798,16	798,16
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,26865	58,19	65,66
SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,5024	35,28	39,81
SINAPI	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,0272	310,59	317,98
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,69	23,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	14,71	16,60
COMPOSIÇÃO	12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN		22,92	24,13
SINAPI-I	297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	UN	2	1,86	1,86
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	9,11	9,11
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,06	19,51	19,51
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	15,20	17,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,51	23,34
COMPOSIÇÃO	13	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3		389,20	392,49
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	330,42	330,42
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,099	24,92	28,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,596	20,69	23,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	14,71	16,60
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,063	1,29	1,29
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,136	0,29	0,29
COMPOSIÇÃO	14	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3		391,15	394,65
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,103	330,42	330,42
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,199	24,92	28,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,199	20,69	23,49
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192	14,71	16,60
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,068	1,29	1,29
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,131	0,29	0,29

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	15	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,00M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, COM VIDRO LAMINADO DE ESPESSURA TOTAL 8MM E FIXAÇÃO EM 4 LADOS.	M		623,41	645,14
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4	1,26	1,26
SINAPI-I	13246	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	4	0,24	0,24
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,1	26,88	26,88
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1	35,08	35,08
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9	16,06	18,14
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,9	20,58	23,36
SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	0,8	486,63	486,63
COMPOSIÇÃO	16	PELE DE VIDRO LAMINADO 6MM, COM ABERTURAS EM MAXIM-AR (FC2)	M2		603,31	613,79
SINAPI-I	10496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	M2	1,02	423,61	423,61
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	5,84	10,15	10,15
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,949	19,45	22,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,474	14,71	16,60
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,5903	27,36	27,36
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	24,4	0,20	0,20
Cotação	003	FECHO ALAVANCA PARA JANELA MAXIM-AR	UN	1	11,90	11,90
COMPOSIÇÃO	17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES		2.131,73	2.369,33
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	77,35	89,23
SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	1	584,73	584,73

12/03/2020

Data

Carissa m. Lamarque
 Responsável Técnico:
 CREA/CAU:

Carissa Martins Lamarque
 Engenheira Civil
 CREA/SC 162350-1