

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

DA: CONSTRUTORA JT LTDA – Fone/Fax: (48) 98823-8971  
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 106/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 106/2023

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO CAMBOA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC A SER REALIZADA ATRAVÉS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO EMPRÉSTIMO SOB FORMA DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS CAIXA - PROGRAMA FINISA, PROVENIENTE DO CONTRATO Nº 2625.0612.780-07/2023/CAIXA, FIRMADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## NOVA PROPOSTA DE PREÇOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS	B.D.I.	B.D.I. diferenciado
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO CAMBOA	25,00%	15,84%
LOCAL: BAIRRO CAMBOA - GOV. CELSO RAMOS - SC		
PRAZO: 12 MESES		

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com

1119

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
 CNPJ: 41.969.143/0001-93  
 FONE: (48) 98823-8971

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM Nº	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI R\$	PREÇO TOTAL COM BDI R\$
1			SERVIÇOS INICIAIS					
1.1			INSTALAÇÕES DA OBRA					96.235,16
1.1.1	00000001	Próprio	PLACA DE OBRA	m²	6	407,46	509,32	3.055,92
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	80	146,52	183,15	14.652,00
1.1.3	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12	762,88	953,60	11.443,20
1.1.4	00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12	953,60	1.192,00	14.304,00
1.1.5	00000884	Próprio	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1.726,75	2.158,43	2.158,43
1.1.6	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	122,86	62,50	78,12	9.597,82
1.2			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO			0,00	0,00	41.023,79
1.2.1	97622	SINAPI	(MURO) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	19,73	48,28	60,35	1.190,71
1.2.2	00000141	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO COMPLETA	m²	191,07	112,11	140,13	26.774,64

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

1.2.3	98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	3	58,93	73,66	220,98
1.2.4	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M <sup>3</sup> / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	294,64	7,26	9,07	2.672,38
1.2.5	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK M	8839,2	0,92	1,15	10.165,08
2			<b>ESTRUTURAL</b>			0,00	0,00	<b>890.901,58</b>
2.1			<b>EDIFICAÇÃO PRINCIPAL</b>			0,00	0,00	<b>808.319,52</b>
2.1.1			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			0,00	0,00	<b>16.276,14</b>
2.1.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m <sup>3</sup>	207,47	36,78	45,97	9.537,40
2.1.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m <sup>3</sup>	191,17	28,20	35,25	6.738,74
2.1.2			<b>FUNDAÇÃO</b>			0,00	0,00	<b>169.714,35</b>
2.1.2.1	100651	SINAPI	ESTAÇA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019	M	1170	115,25	144,06	168.550,20
2.1.2.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTAÇA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	65	14,33	17,91	1.164,15
2.1.3			<b>INFRAESTRUTURA</b>			0,00	0,00	<b>305.411,71</b>
2.1.3.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m <sup>3</sup>	33,33	610,97	763,71	25.454,45
2.1.3.2	00000578	Próprio	BICA CORRIDA PEDRA 2 EM TOPO CAMADA COMPACTADA	m <sup>3</sup>	88,4	187,14	233,92	20.678,53
2.1.3.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m <sup>2</sup>	441	2,21	2,76	1.217,16
2.1.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	307	16,55	20,68	6.348,76

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com

*5/8/22*



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

2.1.3.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,8	13,26	16,57	1.322,29
2.1.3.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,8	15,10	18,87	1.373,74
2.1.3.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	695,5	13,81	17,26	12.004,33
2.1.3.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	207,1	10,47	13,08	2.708,87
2.1.3.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	329,2	12,19	15,23	5.013,72
2.1.3.11	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	195,1	8,80	11,00	2.146,10
2.1.3.12	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,1	12,00	15,00	436,50
2.1.3.13	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,4	11,25	14,06	553,96
2.1.3.14	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	80,1	133,05	166,31	13.321,43
2.1.3.15	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	350,9	85,44	106,80	37.476,12
2.1.3.15	00000165	Próprio	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	157,9	524,29	655,36	103.481,34
2.1.3.16	00000843	Próprio	PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q-92	m²	444,3	129,42	161,77	71.874,41
<b>2.1.4</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>			0,00	0,00	<b>316.917,32</b>
2.1.4.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	834,4	13,26	16,57	13.826,01

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

2.1.4.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	142,2	12,73	15,91	2.262,40
2.1.4.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,2	12,51	15,63	1.441,09
2.1.4.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	209,5	12,00	15,00	3.142,50
2.1.4.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	459,5	11,73	14,66	6.736,27
2.1.4.6	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,9	11,25	14,06	2.220,07
2.1.4.7	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1308,1	10,47	13,08	17.109,95
2.1.4.8	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1236,5	8,80	11,00	13.601,50
2.1.4.9	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	783,1	81,19	101,48	79.468,99
2.1.4.10	00000165	Próprio	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E AÇABAMENTO	m³	82,5	524,29	655,36	54.067,20
2.1.4.11	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	6,12	16,41	20,51	125,52
2.1.4.12	00000547	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA BIDIRECIONAL, H=17CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERAMICO H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 5CM.	m²	396,71	246,97	308,71	122.468,34
2.1.4.13	91595	SINAPI	ARMAÇÃO DE PISO COM TELA Q-61	KG	33	10,85	13,56	447,48
2.2			<b>CENTRAL DE GÁS</b>			0,00	0,00	<b>2.269,77</b>
2.2.1			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			0,00	0,00	<b>55,16</b>

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

2.2.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,2	36,78	45,97	55,16
<b>2.2.2</b>			<b>INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA</b>			0,00	0,00	<b>2.214,61</b>
2.2.2.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,2	610,97	763,71	152,74
2.2.2.2	00000578	Próprio	BICA CORRIDA PEDRA 2 EM TOPO CAMADA COMPACTADA	m³	0,5	187,14	233,92	116,96
2.2.2.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	1,5	2,21	2,76	4,14
2.2.2.4	90281	SINAPI	GRAUTE FGK-30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,9:1,2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,08	658,84	823,55	65,88
2.2.2.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	32,5	12,00	15,00	487,50
2.2.2.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,1	10,47	13,08	92,87
2.2.2.7	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,6	50,66	63,32	101,31
2.2.2.8	00000165	Próprio	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,8	524,29	655,36	524,29
2.2.2.9	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	1,5	16,41	20,51	30,77
2.2.2.10	89307	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023	m²	4,97	102,72	128,40	638,15
<b>2.3</b>			<b>COMPRESSOR</b>			0,00	0,00	<b>3.369,38</b>
<b>2.3.1</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>			0,00	0,00	<b>82,75</b>
2.3.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,8	36,78	45,97	82,75

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com







**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

<b>2.4.2</b>			<b>INFRA E SUPRAESTRUTURA</b>						0,00	0,00	<b>70.521,49</b>
2.4.2.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	1,09		610,97	763,71	832,44		
2.4.2.2	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	5,23		131,69	164,61	860,91		
2.4.2.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	19,56		2,21	2,76	53,99		
2.4.2.4	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	181,72		133,05	166,31	30.221,85		
2.4.2.5	00000675	Próprio	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	16,4		619,25	774,06	12.694,58		
2.4.2.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,2		15,80	19,75	1.070,45		
2.4.2.7	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1356		13,05	16,31	22.116,36		
2.4.2.8	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	187,3		11,41	14,26	2.670,90		
<b>2.5</b>			<b>LIXEIRA</b>				0,00	0,00	<b>2.530,98</b>		
<b>2.5.1</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				0,00	0,00	<b>77,23</b>		
2.5.1.1	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUNDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,68		36,78	45,97	77,23		
<b>2.5.2</b>			<b>INFRA E SUPRAESTRUTURA</b>				0,00	0,00	<b>2.453,75</b>		
2.5.2.1	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	0,16		610,97	763,71	122,19		
2.5.2.2	00000578	Próprio	BICA CORRIDA PEDRA 2 EM TOPO CAMADA COMPACTADA	m³	0,65		187,14	233,92	152,05		
2.5.2.3	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	3,3		2,21	2,76	9,11		

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutoraj@gmail.com

*5/2023*



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

2.5.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,1	11,73	14,66	1.555,43
2.5.2.5	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	1,16	81,19	101,48	117,72
2.5.2.6	00000165	Próprio	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m <sup>3</sup>	0,7	524,29	655,36	458,75
2.5.2.7	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>3</sup>	1	16,41	20,51	20,51
<b>3</b>			<b>ALVENARIA</b>			0,00	0,00	<b>155.190,79</b>
3.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m <sup>2</sup>	1447,4	81,43	101,78	147.316,37
3.2	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	414,88	15,19	18,98	7.874,42
<b>4</b>			<b>ESQUADRIAS</b>			0,00	0,00	<b>282.533,98</b>
<b>4.1</b>			<b>SOLEIRA E PEITORIL</b>			0,00	0,00	<b>9.102,66</b>
4.1.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	49,2	132,48	165,60	8.147,52
4.1.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	8,2	93,19	116,48	955,14
<b>4.2</b>			<b>VERGA E CONTRAVERGA</b>			0,00	0,00	<b>30.795,94</b>
4.2.1	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,8	110,58	138,22	2.874,98
4.2.2	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,8	108,16	135,20	2.812,16
4.2.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	66,2	126,08	157,60	10.433,12
4.2.4	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	66,2	121,81	152,26	10.079,61

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

4.2.5	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,1	100,97	126,21	4.177,55
4.2.6	93189	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,64	126,83	158,53	418,52
4.3			<b>PORTAS</b>			0,00	0,00	<b>88.946,82</b>
4.3.1	00001454	Próprio	P01 (0,90x2,10) KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22	1.770,72	2.213,40	48.694,80
4.3.2	00001612	Próprio	P02 (0,80x2,10) KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA, (0,80x2,10)m ESPESSURA DE 3,5CM, COM PLACA INDICATIVA (MASC / FEM)ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2	1.825,61	2.282,01	4.564,02
4.3.3	00001455	Próprio	P03 (0,90x2,10) KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA, (0,90x2,10)m ESPESSURA DE 3,5CM, COM PLACA INDICATIVA (MASC / FEM)ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.825,61	2.282,01	2.282,01
4.3.4	00001455	Próprio	P04 (0,90x2,10) KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA, (0,90x2,10)m ESPESSURA DE 3,5CM, COM PLACA INDICATIVA (MASC / FEM)ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	1.825,61	2.282,01	2.282,01
4.3.5	00001456	Próprio	P05 (0,90x2,10) KIT DE PORTA DE MADEIRA LAQUEADA, (0,90x2,10)m ESPESSURA DE 3,5CM, COM PLACA INDICATIVA (MASC / FEM), COM REVESTIMENTO DE ALTO IMPACTO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	2.109,28	2.636,60	15.819,60
4.3.6	00001613	Próprio	P06 (0,90x2,10) KIT DE PORTA DE CORRER EM MADEIRA LAQUEADA, (0,90x2,10)m ESPESSURA DE 3,5CM, COM PLACA INDICATIVA (MASC / FEM), COM REVESTIMENTO DE ALTO IMPACTO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.211,82	2.764,77	2.764,77
4.3.7	00001613	Próprio	P07 (0,90x2,10) KIT DE PORTA DE CORRER EM MADEIRA LAQUEADA, (0,90x2,10)m ESPESSURA DE 3,5CM, COM PLACA INDICATIVA (MASC / FEM), COM REVESTIMENTO DE ALTO IMPACTO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.211,82	2.764,77	2.764,77

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

			INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
4.3.8	91341	SINAPI	P08 (0,90x0,90) - PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - 03un	m²	2,43	811,53	1.014,41	2.465,02	
4.3.9	00001497	Próprio	P09 (2,04x2,32) - PORTA COM 2 FOLHAS DE CORRER / VIDRO LAMINADO 5+5mm, COM PELÍCULA FUMÊ	UN	1	5.847,86	7.309,82	7.309,82	
<b>4.4</b>			<b>JANELAS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.162,19</b>	
4.4.1	00001498	Próprio	J01 - JANELA (200X110) COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) + 4 BASCULANTES SUPERIORES / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM JATEADO 4mm	UN	15	1.908,80	2.386,00	35.790,00	
4.4.2	00001499	Próprio	J02 - GUICHÊ DE ATENDIMENTO / PERFIL EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / 02 FOLHAS FIXAS COM ABERTURA INFERIOR / VIDRO FIXO TEMPERADO 6mm INCOLOR COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA E ACABAMENTO ARREDONDADO	UN	2	827,36	1.034,20	2.068,40	
4.4.3	00001500	Próprio	J03 - JANELA (160X150) COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) + 4 BASCULANTES SUPERIORES / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM JATEADO 4mm	UN	10	2.000,25	2.500,31	25.003,10	
4.4.4	00001501	Próprio	J04 - JANELA (120X150) COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) + 4 BASCULANTES SUPERIORES / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM JATEADO 4mm COM PELÍCULA NA COR AZUL ESPELHADA, ESPESURA MÍNIMA DE 0,05 mm; ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE; BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90%	UN	4	1.642,86	2.053,57	8.214,28	
4.4.5	00001502	Próprio	J05 - JANELA PASSA MATERIAL TIPO GUILHOTINA / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm	m²	0,9	782,57	978,21	880,39	
4.4.6	00000209	Próprio	J06 - JANELA COM 1 FOLHA BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / VIDRO LISO COMUM JATEADO 4mm COM PELÍCULA NA COR PRATA, ESPESURA MÍNIMA DE 0,05 mm; ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE; BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90%	m²	5,04	549,16	686,45	3.459,71	
4.4.7	00001502	Próprio	J07 - JANELA PASSA MATERIAL TIPO GUILHOTINA / REQUADRO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA / VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR 6mm	m²	0,54	782,57	978,21	528,23	

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

4.4.8	00000131	Próprio	ALÇAPÃO 80 X 80 CM EM AÇO GALVANIZADO E LINGUETA INTERNA PARA FECHAMENTO	UN	1	174,47	218,08	218,08
4.5			<b>BRISES</b>			0,00	0,00	<b>33.195,01</b>
4.5.1	00000331	Próprio	BRISE METALICO DE ALUMINIO, B57 PINTADO, HUNTER DOUGLAS e=0,80mm	m²	57,15	501,42	580,84	33.195,01
4.6			<b>PELE DE VIDRO</b>			0,00	0,00	<b>44.331,36</b>
4.6.1	00001505	Próprio	PELE DE VIDRO COM VIDRO LAMINADO 5+5mm, COM PELLICULA FUMÊ	m²	26,52	1.337,30	1.671,62	44.331,36
5			<b>COBERTURA</b>			0,00	0,00	<b>95.906,90</b>
5.1	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	423,79	32,07	40,08	16.985,50
5.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	423,79	38,83	48,53	20.566,53
5.3	00000150	Próprio	CALHA DE ALUMINIO 20X20	M	4,5	78,07	97,58	439,11
5.4	00001503	Próprio	CALHA EM ALUMINIO 40X20	M	41,57	245,53	306,91	12.758,25
5.5	00000149	Próprio	RUFO DE ALUMINIO	M	143,81	117,95	147,43	21.201,91
5.6	00000151	Próprio	PINGADEIRA DE CONCRETO	M	165,54	18,59	23,23	3.845,49
5.7	00000169	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO, ESP. 6MM. COR: CRISTAL. SOBRE ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. I = 5% (MÍNIMA 3%)	m²	26,52	293,05	366,31	9.714,54
5.8	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	423,79	19,63	24,53	10.395,57
6			<b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b>			0,00	0,00	<b>353.238,21</b>
6.1			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>			0,00	0,00	<b>283.161,46</b>

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

6.1.1	87911	SINAPI	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	2833,4	16,93	21,16	59.954,74
6.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2833,4	35,36	44,20	125.236,28
6.1.3	00001504	Próprio	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE(32X57)CM	m <sup>2</sup>	567,46	112,13	140,16	79.535,19
6.1.4	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	72,83	12,64	15,80	1.150,71
6.1.5	00001512	Próprio	RODAPE VINILICO	M	68,77	5,76	7,20	495,14
6.1.6	00001611	Próprio	BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR	M	80,19	167,50	209,37	16.789,38
6.2			<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>			0,00	0,00	<b>70.076,75</b>
6.2.1	87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m <sup>2</sup>	427,06	11,82	14,77	6.307,68
6.2.2	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m <sup>2</sup>	427,06	50,04	62,55	26.712,60
6.2.3	00000119	Próprio	FORRO EM GESSO ACARTONADO COM RESISTÊNCIA A UMIDADE-RU, PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO NEVE	m <sup>2</sup>	43,03	81,85	102,31	4.402,40
6.2.4	96110	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PINTURA EM TINTA ACRILICA FOSCA 2 DEMÃOS NA COR BRANCO NEVE	m <sup>2</sup>	384,03	68,03	85,03	32.654,07
7			<b>PINTURA</b>			0,00	0,00	<b>101.243,34</b>
7.1			<b>PINTURA DE PAREDE</b>			0,00	0,00	<b>73.294,84</b>
7.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2265,9	2,40	3,00	6.797,70
7.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1341,7	16,78	20,97	28.135,45

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com





**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**

**CNPJ: 41.969.143/0001-93**

**FONE: (48) 98823-8971**

7.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2265,9	13,55	16,93	38.361,69
7.2			<b>PINTURA DE TETO</b>			0,00	0,00	<b>25.068,42</b>
7.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	427,06	2,81	3,51	1.498,98
7.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	427,06	28,74	35,92	15.340,00
7.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	427,06	15,42	19,27	8.229,45
7.3			<b>PINTURA DE PISO</b>			0,00	0,00	<b>2.880,08</b>
7.3.1	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	76,8	3,79	4,73	363,26
7.3.2	88485	SINAPI	(PISO BRISE) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,07	2,40	3,00	150,21
7.3.3	102491	SINAPI	(PISO BRISE) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	50,07	16,94	21,17	1.059,98
7.3.4	102491	SINAPI	(VAGA PCD) PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	4	16,94	21,17	84,68
7.3.5	102501	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	16,57	21,17	26,46	438,44
7.3.6	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - Pintura Cinza claro no Paver (área ambulâncias)	m²	37,01	16,94	21,17	783,50
8			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			0,00	0,00	<b>234.484,36</b>
8.1	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE	m²	47,64	114,01	142,51	6.789,18
8.2	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	392,05	64,18	80,22	31.450,25
8.2	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	25,6	18,18	22,72	581,63
8.3	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLOAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	55,39	1.327,66	1.659,57	91.923,58

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**

**CNPJ: 41.969.143/0001-93**

**FONE: (48) 98823-8971**

8.4	00000645	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 15 CM, ARMADO. AF_08/2022	m <sup>2</sup>	85,39	159,38	199,22	17.011,40
8.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	14,5	139,96	174,95	2.536,78
8.6	00001115	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL / ALERTA EM PLACA CONCRETO 45x45cm	M	66,6	39,80	49,75	3.313,35
8.7	00000152	Próprio	PLACA EM ESTACIONAMENTO DE IDOSO E PCD EM PAREDE DE 50X70CM	UN	3	173,87	217,33	651,99
8.8	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	393,42	163,14	203,92	80.226,21
<b>9</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			0,00	0,00	<b>26.525,74</b>
9.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m <sup>2</sup>	76,34	36,14	45,17	3.448,28
9.2	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	19,75	179,31	224,13	4.426,57
9.3	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	19,75	62,31	77,88	1.538,13
9.4	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m <sup>2</sup>	331,9	41,25	51,56	17.112,76
<b>10</b>			<b>PAISAGISMO</b>			0,00	0,00	<b>9.780,43</b>
<b>10.1</b>			<b>VEGETAÇÃO</b>			0,00	0,00	<b>7.328,44</b>
10.1.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m <sup>2</sup>	139,42	13,79	17,23	2.402,21
10.1.3	00001506	Próprio	FALSO-IRIS - NEOMARICA CAERULEA - FORNEC. E PLANTIO	m <sup>2</sup>	7,6	159,71	199,63	1.517,19
10.1.4	00000348	Próprio	BAUHINIA VARIEGATA - PATÁ DE VACA - fornecimento e plantio	un	15	181,82	227,27	3.409,05
<b>10.2</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>			0,00	0,00	<b>2.451,99</b>
10.2.1	00000907	Próprio	LETREIRO COM LETRAS RECORDATAS EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, CAIXA ALTA EM RELEVO COM ESP. 5CM,	UN	9	217,45	251,89	2.267,01

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

10.2.2	00001116	Próprio	CAIXA DE CORREIO DE EMBUTIR EM CHAPA 18	UN	1	159,69	184,98	184,98
11			<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>			0,00	0,00	<b>9.322,99</b>
11.1			<b>EXTINTORES</b>			0,00	0,00	<b>2.922,36</b>
11.1.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	2	155,00	193,75	387,50
11.1.2	00000210	Próprio	PLACA "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS"	un	2	41,34	51,67	103,34
11.1.3	00000812	Próprio	PLACA SETA P/EXTINTOR - POLI (17110 - 20X20CM)	un	2	20,04	25,05	50,10
11.2			<b>SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>			0,00	0,00	<b>2.381,42</b>
11.2.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17	24,65	30,81	523,77
11.2.2	00000214	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE BALIZAMENTO (COM SETA) COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" (25x16)cm, FIXADO NA PAREDE	un	19	56,92	71,15	1.351,85
11.2.3	00000215	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE BALIZAMENTO (COM SETA) COM INSCRIÇÃO "SAÍDA" (25x16)cm, FIXADO NO TETO	un	4	101,16	126,45	505,80
11.3			<b>GLP</b>			0,00	0,00	<b>4.019,21</b>
11.3.1	00000616	Próprio	CILINDRO GAS GLP 13kg	UN	2	217,16	271,45	542,90
11.3.2	00000379	Próprio	VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO 1º ESTÁGIO COM REARME MANUAL	un	2	39,68	49,60	99,20
11.3.3	00000235	Próprio	PIGTAI DE COBRE OU BORRACHA F 6,4 MM	un	2	58,31	72,88	145,76
11.3.4	00001290	Próprio	Niple em ferro maleável redução Ø (19,5 mm-6,4 mm)	UN	2	14,75	18,43	36,86
11.3.5	00001289	Próprio	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4"	un	4	3,97	4,96	19,84
11.3.6	92701	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	29,49	36,86	147,44
11.3.7	92690	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	11,13	78,64	98,30	1.094,08

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

11.3.8	00000617	Próprio	REGISTRO ESFERA FECHO RÁPIDO 3/4"	UN	3	121,50	151,87	455,61
11.3.9	97549	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	45,28	56,60	113,20
11.3.10	00001290	Próprio	Niple em ferro maleável redução Ø (3/4" - 3/8") com bico para mangueira	UN	1	14,75	18,43	18,43
11.3.11	00001289	Próprio	Abraçadeira galvanizada tipo rosca sem fim Ø 3/8"	un	2	3,97	4,96	9,92
11.3.12	00000618	Próprio	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/aria amarela, com abraçadeira	un	1	25,81	32,26	32,26
11.3.13	00000244	Próprio	PLACA P/ABRIGO DE GÁS COM A INSCRIÇÃO "PERIGO INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR"	un	1	41,34	51,67	51,67
11.3.14	00000225	Próprio	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO DAS TUBULAÇÕES DE ENTERRADAS	M	9,72	63,67	79,58	773,52
11.3.15	00000691	Próprio	ABERTURA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE 23CM(ALT.) X 23CM(LARG.) COM VENEZIANA ALUMÍNIO (ESPESSURA MÍNIMA ENTRE AS PLACAS DE 8MM)	un	2	191,41	239,26	478,52
12			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			0,00	0,00	<b>192.141,20</b>
12.1			<b>APARELHOS E LOUÇAS</b>			0,00	0,00	<b>145.161,92</b>
12.1.1			<b>LOUÇAS E METAIS</b>			0,00	0,00	<b>51.286,15</b>
12.1.1.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	400,69	500,86	5.008,60
12.1.1.3	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	10	39,05	48,81	488,10
12.1.1.4	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	23	122,47	153,08	3.520,84
12.1.1.5	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6	356,34	445,42	2.672,52
12.1.1.6	00000899	Próprio	BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO	UN	4	2.378,54	2.973,17	11.892,68
12.1.1.7	00000133	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	13	130,94	163,67	2.127,71

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**

**CNPJ: 41.969.143/0001-93**

**FONE: (48) 98823-8971**

12.1.1.8	00000134	Próprio	TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO POR ALAVANCA, PARA PNE COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	10	1.113,94	1.392,42	13.924,20
12.1.1.9	00001390	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA BICA ALTA	UN	7	685,85	857,31	6.001,17
12.1.1.10	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	78,19	97,73	586,38
12.1.1.11	00001609	Próprio	Pia de Expurgo em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.	un	1	4.051,16	5.063,95	5.063,95
12.1.2			<b>ACESSÓRIOS</b>			0,00	0,00	<b>41.380,09</b>
12.1.2.1	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23	52,20	65,25	1.500,75
12.1.2.2	00000135	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA DE 2 OU TRÊS DOBRAS	UN	23	50,65	63,31	1.456,13
12.1.2.3	00000136	Próprio	PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO DE ROLO	UN	10	50,65	63,31	633,10
12.1.2.4	00000631	Próprio	CABIDE DUPLA, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10	20,96	26,20	262,00
12.1.2.5	00000137	Próprio	BARRAS DE APOIO, COM COMPRIMENTO DE 40 CM	UN	20	118,22	147,77	2.955,40
12.1.2.6	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	309,16	386,45	2.318,70
12.1.2.7	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22	325,20	406,50	8.943,00
12.1.2.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	335,87	419,83	8.396,60
12.1.2.9	00000632	Próprio	Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	CJ	10	291,68	364,60	3.646,00
12.1.2.10	00000611	Próprio	Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto	m²	5,4	599,86	749,82	4.049,03
12.1.2.11	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	962,59	1.203,23	7.219,38
12.1.3			<b>PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS</b>			0,00	0,00	<b>45.775,36</b>

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

12.1.3.1	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	2	346,57	433,21	866,42
12.1.3.2	00001494	Próprio	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE 2000L	un	2	994,53	1.243,16	2.486,32
12.1.3.3	00000679	Próprio	CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO	un	7	448,41	560,51	3.923,57
12.1.3.4	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	333,52	416,90	1.667,60
12.1.3.5	101807	SINAPI	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	UN	10	457,74	572,17	5.721,70
12.1.3.6	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24	43,14	53,92	1.294,08
12.1.3.7	00000709	Próprio	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM	Un	6	9,96	12,45	74,70
12.1.3.8	00000710	Próprio	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	29	36,58	45,72	1.325,88
12.1.3.9	00000711	Próprio	RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	29,19	36,48	218,88
12.1.3.10	00001495	Próprio	TORNEIRA DE BOIA COM BALAO PLASTICO 2'''	UN	2	398,15	497,68	995,36
12.1.3.11	00001955	Próprio	COMPRESSOR SOPRADOR (AERADOR) PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE - FLUXO DESCENDENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1	7.717,58	9.646,97	9.646,97
12.1.3.12	00001915	Próprio	Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica. (ou similar)	un	2	6.596,51	8.245,63	16.491,26
12.1.3.13	00001954	Próprio	GOTEJADOR PARA CAIXA DE DESINFECÇÃO CAP. MÁXIMA 50L	un	1	850,10	1.062,62	1.062,62
12.1.4			<b>BANCADAS</b>			0,00	0,00	<b>6.720,32</b>
12.1.4.4	00000900	Próprio	BANCADATAMPO SECO EM GRANITO BRANCO - Bancada 120x60cm com rodapia de 7cm e saia de 20cm (03un)	m²	3,72	437,35	546,68	2.033,65
12.1.4.5	00000900	Próprio	BANCADATAMPO SECO EM GRANITO BRANCO - Bancada 200x60cm com rodapia de 7cm e saia de 20cm (01un)	m²	2	437,35	546,68	1.093,36
12.1.4.6	00000900	Próprio	BANCADATAMPO SECO EM GRANITO BRANCO - Bancada 150x60cm com rodapia de 7cm e saia de 20cm (02un)	m²	3,32	437,35	546,68	1.814,98

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**

**CNPJ: 41.969.143/0001-93**

**FONE: (48) 98823-8971**

12.1.4.7	00000733	Próprio	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA	m	1,7	836,87	1.046,08	1.778,34
12.2			<b>ÁGUA FRIA</b>			0,00	0,00	<b>18.046,17</b>
12.2.1	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,41	18,70	23,37	149,80
12.2.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	228,36	21,56	26,95	6.154,30
12.2.3	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,5	29,81	37,26	1.471,77
12.2.4	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,61	27,92	34,90	3.581,09
12.2.5	103049	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	17,39	21,73	130,38
12.2.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	27	32,83	41,03	1.107,81
12.2.7	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	53,68	67,10	268,40
12.2.8	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	38,25	47,81	95,62
12.2.9	103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	5,75	7,18	28,72
12.2.10	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	11,50	14,37	28,74
12.2.11	95661	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1	276,80	346,00	346,00
12.2.12	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	9,39	11,73	70,38
12.2.13	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	112	8,64	10,80	1.209,60

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

12.2.14	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13	11,11	13,88	180,44
12.2.15	103981	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	16,29	20,36	40,72
12.2.16	103980	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	16,23	20,28	40,56
12.2.17	103985	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	20,35	25,43	101,72
12.2.18	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	17,92	22,40	336,00
12.2.19	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	47	15,18	18,97	891,59
12.2.20	00001496	Próprio	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 50mmx3/4"	un	6	27,28	34,10	204,60
12.2.21	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	11,58	14,47	260,46
12.2.22	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	20,64	25,80	51,60
12.2.23	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	29	13,64	17,05	494,45
12.2.24	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	16,75	20,93	20,93
12.2.25	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14	23,19	28,98	405,72
12.2.26	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	27,26	34,07	374,77

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajf@gmail.com



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
 CNPJ: 41.969.143/0001-93  
 FONE: (48) 98823-8971

12.3			ESGOTO E PLUVIAL				0,00	0,00	28.933,11
12.3.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	51,72	19,03	23,78	1.229,90	
12.3.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	164,66	23,96	29,95	4.931,57	
12.3.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	15,89	29,81	37,26	592,06	
12.3.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	203,67	33,37	41,71	8.495,08	
12.3.5	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	43,74	48,80	61,00	2.668,14	
12.3.6	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	50	9,39	11,73	586,50	
12.3.7	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	77	9,19	11,48	883,96	
12.3.8	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	38	13,97	17,46	663,48	
12.3.9	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	91	13,35	16,68	1.517,88	
12.3.10	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	5	20,87	26,08	130,40	
12.3.11	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	11	20,05	25,06	275,66	

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
 e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

12.3.12	89746	SINAPI	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	25,17	31,46	786,50
12.3.13	89744	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	37	24,46	30,57	1.131,09
12.3.14	89827	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	17,21	21,51	193,59
12.3.15	104353	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12	36,53	45,66	547,92
12.3.16	102710	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8	51,30	64,12	512,96
12.3.17	89557	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	1	27,36	34,20	34,20
12.3.19	104348	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7	9,47	11,83	82,81
12.3.20	89784	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	21,47	26,83	536,60
12.3.21	89753	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	136	8,25	10,31	1.402,16
12.3.22	89774	SINAPI	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11	13,63	17,03	187,33

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**

**CNPJ: 41.969.143/0001-93**

**FONE: (48) 98823-8971**

12.3.23	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	76	15,73	19,66	1.494,16
12.3.24	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO. PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2	19,67	24,58	49,16
13			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>					<b>92.482,53</b>
13.1			<b>DUTOS</b>					<b>4.024,06</b>
13.1.1	102705	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	48,93	52,15	65,18	3.189,26
13.1.2	00001269	Próprio	Duto em chapa de aço preta n.º 16, para ar condicionado. Forneimento, montagem e instalação	m	6,58	101,50	126,87	834,80
13.2			<b>TUBO FLEXÍVEL</b>					<b>8.734,46</b>
13.2.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	74,81	24,12	30,15	2.255,52
13.2.2	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,24	52,03	65,03	2.746,87
13.2.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	32,57	63,41	79,26	2.581,50
13.2.4	00000728	Próprio	Cabo de cobre PP Coroplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	M	74,81	12,31	15,38	1.150,58
13.3			<b>TERMINAL DE AR</b>			0,00	0,00	<b>1.275,36</b>
13.3.1	00000108	Próprio	GRELHA EXTERNA 100x100MM	UN	16	49,61	62,01	992,16
13.3.2	00000064	Próprio	TERMINAL - 100X50MM CHAPA 18	UN	32	7,08	8,85	283,20

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n.º 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com







**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

14.1.9	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1	22,85	28,56	28,56
14.1.10	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	6	15,04	18,80	112,80
14.1.11	00000792	Próprio	FITA ISOLANTE 33 ROLO 19mmxm	UN	1	5,72	7,15	7,15
14.2			<b>ATERRAMENTO</b>			0,00	0,00	<b>131,83</b>
14.2.1	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	105,47	131,83	131,83
14.3			<b>CABO UNIPOLAR</b>			0,00	0,00	<b>32.983,89</b>
14.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1322,8	2,64	3,30	4.365,24
14.3.2	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	169	14,01	17,51	2.959,19
14.3.3	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,3	13,01	16,26	443,90
14.3.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3796,7	3,76	4,70	17.844,49
14.3.5	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	124,4	30,45	38,06	4.734,66
14.3.6	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	264,7	7,97	9,96	2.636,41
14.4			<b>CAIXA DE PASSAGEM</b>			0,00	0,00	<b>776,16</b>
14.4.1	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2	159,53	199,41	398,82

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**

**CNPJ: 41.969.143/0001-93**

**FONE: (48) 98823-8971**

14.4.2	00001010	Próprio	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,30X0,30X0,50m	un	2	26,20	32,75	65,50
14.4.3	00000808	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 102 MM	un	2	124,74	155,92	311,84
14.5			<b>CONDUTORES DE PROTEÇÃO</b>			0,00	0,00	<b>123,45</b>
14.5.1	00000006	Próprio	CABO DE COBRE NÚ #35mm <sup>2</sup>	m	3	32,92	41,15	123,45
14.6			<b>DISPOSITIVO ELÉTRICO</b>			0,00	0,00	<b>11.045,96</b>
14.6.1	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	36,40	45,50	364,00
14.6.2	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29	29,86	37,32	1.082,28
14.6.3	00000049	Próprio	PLACA 2X4" - PLACA C/ FURO	UN	31	7,80	9,75	302,25
14.6.5	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83	46,17	57,71	4.789,93
14.6.6	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	75	48,08	60,10	4.507,50
14.7			<b>DISPOSITIVO DE COMANDO</b>			0,00	0,00	<b>155,60</b>
14.7.1	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4	31,12	38,90	155,60
14.8			<b>DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO</b>			0,00	0,00	<b>4.710,29</b>
14.8.1	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	135,86	169,82	339,64
14.8.2	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	85,56	106,95	320,85
14.8.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	10,46	13,07	117,63
14.8.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38	11,75	14,68	557,84

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com

*27/43*



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

14.8.5	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	19,27	24,08	144,48
14.8.6	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	13,81	17,26	51,78
14.8.7	00000056	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 275 V - 80 KA	UN	4	306,81	383,51	1.534,04
14.8.8	00001485	Próprio	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	7	134,90	168,62	1.180,34
14.8.9	00000796	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	Un	1	219,47	274,33	274,33
14.8.10	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	75,75	94,68	189,36
14.9			<b>ELETRODUTO</b>					<b>19.444,00</b>
14.9.1	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	82,2	12,13	15,16	1.246,15
14.9.2	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1271,9	10,92	13,65	17.361,44
14.9.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,6	7,64	9,55	311,33
14.9.4	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,3	10,85	13,56	370,19
14.9.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3	15,76	19,70	59,10
14.9.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	10,46	13,07	39,21
14.9.7	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	1	45,27	56,58	56,58
14.10			<b>LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS</b>					<b>24.278,02</b>
14.10.1	00001488	Próprio	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref. fle-8157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led - Rev 01	un	64	287,07	358,83	22.965,12

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

14.10.2	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10	16,81	21,01	210,10
14.10.3	00001373	Próprio	REFLETORES LED ATÉ 50W , COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	2	441,12	551,40	1.102,80
14.11			<b>MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO</b>			0,00	0,00	<b>4.777,45</b>
14.11.1	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	66,49	83,11	83,11
14.11.2	00001489	Próprio	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	2	1,33	1,66	3,32
14.11.3	00001490	Próprio	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	1	137,49	171,86	171,86
14.11.4	00000075	Próprio	CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO ADEQUADO, CONFORME PADRÃO CELESC F-10 - CINTA PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO ADEQUADO, CONFORME CONCESSIONÁRIA	UN	2	69,92	87,40	174,80
14.11.5	00001379	Próprio	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1	5,75	7,18	7,18
14.11.6	00000085	Próprio	CONNECTOR CUNHA, PADRÃO CELESC O-06 - CONECTOR CUNHA, PADRÃO CELESC O-06	UN	1	52,86	66,07	66,07
14.11.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	70,49	88,11	88,11
14.11.8	00001491	Próprio	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	1	9,24	11,55	11,55
14.11.9	00001492	Próprio	Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento	un	1	3,43	4,28	4,28
14.11.10	00000071	Próprio	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 11/600DAN, PADRÃO CELESC COM ASSENTAMENTO	UN	1	2.963,36	3.704,20	3.704,20
14.11.11	00000084	Próprio	CAIXA PARA MEDIÇÃO EM ALUMINIO (68X55X25)CM - (AXLXP)CM, PADRÃO CELESC, TIPO MDR	UN	1	370,38	462,97	462,97
14.12			<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>			0,00	0,00	<b>4.532,64</b>
14.12.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	906,53	1.133,16	4.532,64
15			<b>SPDA</b>			0,00	0,00	<b>23.259,41</b>
15.1	00000002	Próprio	BARRA CHATA DE ALUMINIO 50mm2	m	191	12,46	15,57	2.973,87

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com





**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**

**CNPJ: 41.969.143/0001-93**

**FONE: (48) 98823-8971**

15.2	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5	159,53	199,41	997,05
15.3	00000003	Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO BINÁRIO (BARRA CHATA ALUMINIO)	un	7	7,31	9,13	63,91
15.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	7	70,49	88,11	616,77
15.5	00000004	Próprio	TERMINAL AÉREO H=60CM	un	23	49,09	61,36	1.411,28
15.6	00000005	Próprio	QUADRO DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL.	un	1	468,90	586,12	586,12
15.7	00000006	Próprio	CABO DE COBRE NÚ #35mm²	m	11	32,92	41,15	452,65
15.8	00000007	Próprio	CABO DE COBRE NÚ #50mm²	m	107	46,61	58,26	6.233,82
15.9	00000008	Próprio	PARAFUSO COM PORCA EM AÇO INOX DIAM 1/4" X 7/8"	un	255	1,25	1,56	397,80
15.10	00001075	Próprio	PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" C/ BUCHA DE NYLON	Un	46	0,75	0,93	42,78
15.11	00000009	Próprio	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX ROSCA SOBERBA M6 X 45MM COM BUCHA	un	382	8,23	10,28	3.926,96
15.12	00000012	Próprio	PARAFUSO FENDA AÇO INOX AUTOATARRACHANTE DIAM 4,2 X 32MM COM BUCHA NYLON	un	5	2,06	2,57	12,85
15.13	00000010	Próprio	PARAFUSO C/ PORCA 1/4" X 25MM	un	382	2,47	3,08	1.176,56
15.14	00000011	Próprio	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX COM PORCA INOX SEXTAVADA 1/4" E ARRUELA	un	7	3,47	4,33	30,31
15.15	00000014	Próprio	PRESILHA DE LATÃO PARA FIXAÇÃO DE CABOS PARA PARAFUSO FENDA	un	382	3,17	3,96	1.512,72
15.16	00000016	Próprio	CONECTOR SPLIT-BOLT PARA EMENDAS DE CABO	un	7	12,77	15,96	111,72
15.17	00000017	Próprio	VERGALHAO ATE DIAM 3/8"	m	23	18,29	22,86	525,78
15.18	00001076	Próprio	ARRUELA LISA D=1/4"	Un	30	0,07	0,08	2,40
15.19	00000018	Próprio	REBITE TIPO POP EM ALUMINIO 3/16" X 30MM	un	30	1,26	1,57	47,10
15.20	00000019	Próprio	TERMINAL SAPATA 16MM²	un	255	2,96	3,70	943,50

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**

**CNPJ: 41.969.143/0001-93**

**FONE: (48) 98823-8971**

15.21	00001377	Próprio	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	un	13	47,69	59,61	774,93
15.22	00000765	Próprio	Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada	un	21	15,95	19,93	418,53
<b>16</b>			<b>INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS</b>					<b>51.385,47</b>
<b>16.1</b>			<b>ACESSÓRIOS CABEAMENTO</b>					<b>13.067,50</b>
16.1.1	00000021	Próprio	CONECTOR - RJ45 (CM8V)	UN	52	37,58	46,97	2.442,44
16.1.2	00000176	Próprio	PATCH CORD, CATEGORIA 5, EXTENSÃO 1,50M	un	2	13,01	16,26	32,52
16.1.3	00000177	Próprio	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES	un	2	413,03	516,28	1.032,56
16.1.4	00000757	Próprio	Switch 08 portas 10/100 Mbps	un	1	99,48	124,35	124,35
16.1.5	00000175	Próprio	VOICE PANEL 24 PORTAS	un	2	269,61	337,01	674,02
16.1.6	00001294	Próprio	Patch Cord Gigalan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 - 3,00 m	und	3	33,41	41,76	125,28
16.1.7	00000028	Próprio	CALHA DE TOMADAS - 6 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U	UN	1	26,97	33,71	33,71
16.1.8	00000307	Próprio	RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 16U X570MM, COMPLETO, COM BANDEJA, CALHA, GAVETA E UNIDADE DE VENTILAÇÃO, ORGANIZADOR DE CABOS, NO-BREAK, E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UN	1	6.872,34	8.590,42	8.590,42
16.1.9	00001295	Próprio	PARAFUSO FENDA AÇO INOX AUTOATARRACHANTE DIAM 2,9 X 25MM COM BUCHA NYLON	un	4	2,44	3,05	12,20
<b>16.2</b>			<b>ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS</b>					<b>834,42</b>
16.2.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	31	18,42	23,02	713,62
16.2.2	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2	48,32	60,40	120,80
<b>16.3</b>			<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>					<b>11.983,33</b>
16.3.1	00000031	Próprio	UTP-5E (24AWG) - 4	M	1139,1	8,42	10,52	11.983,33

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com







**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

16.7.2	00000035	Próprio	CÂMERA IP 720P HD 1MP 20M 3.6MM	UN	12	387,09	483,86	5.806,32
16.7.3	00000036	Próprio	CÂMERA DOME IP 720P HD 1MP 40M 2.8MM	UN	3	354,80	443,50	1.330,50
16.7.4	00000302	Próprio	NOBREAK 1000VA	UN	1	3.077,36	3.846,70	3.846,70
16.7.5	00000762	Próprio	ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"	UN	1	4.620,12	5.775,15	5.775,15
17			<b>COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA</b>					<b>2.951,78</b>
17.1	00000155	Próprio	LIMPEZA DE OBRA	m <sup>2</sup>	516,95	3,29	4,11	2.124,66
17.2	00000156	Próprio	AS BUILT	m <sup>2</sup>	516,95	1,28	1,60	827,12
18			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>91.533,57</b>
18.1	00001938	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM DALMA LUZ DE AZEVEDO (CUSTOS DE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COLETIVA, TREINAMENTOS, ENSAIOS TÉCNICOS E DEMAIS CUSTOS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRA) NÃO DESONERADA - R02	un	1	73.226,86	91.533,57	91.533,57
<b>VALOR TOTAL R\$</b>								<b>2.822.636,22</b>

**(Dois Milhões Oitocentos e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)**

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com





RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

LOTE 1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL R\$
01	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO CAMBOA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERVIÇO	01	2.822.636,22
VALOR TOTAL DO LOTE R\$ (Dois Milhões Oitocentos e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)				2.822.636,22

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 2.822.636,22**

(Dois Milhões Oitocentos e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)

PROPONENTE: CONSTRUTORA JT LTDA

FONE: 98823-8971

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

EMAIL: construtorajtgr@gmail.com

CNPJ: 41.969.143/0001-93

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000.

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

NOME: THIAGO EDSON CARDOZO

RG: 5029256 SSP/SC

CPF: 055.400.649-92

PREPOSTO QUE REPRESENTARÁ A CONTRATADA DURANTE A VIGÊNCIA DO AJUSTE

NOME: THIAGO EDSON CARDOZO

RG: 5029256 SSP/SC

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com

1/10/09



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

CPF: 055.400.649-92

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: SICRED

AGÊNCIA: 0226

- a) Declaramos expressamente de que os preços propostos compreendem todas as despesas com seguro, impostos, taxas e outros encargos que incidam sobre o objeto licitado;
- b) o prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.

**FORMA DE PAGAMENTO: Conforme o Edital.**

**PRAZO DA EXECUÇÃO: conforme o cronograma, será de até 12 MESES**

**FORMA DE EXECUÇÃO: Conforme o Edital.**

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

*Thiago Edson Cardozo*

CONSTRUTORA JT LTDA  
REPRESENTANTE LEGAL:  
Thiago Edson Cardozo  
Sócio Administrador  
CPF nº 055.400.649-92

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, nº 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com

*11/02/20*







**RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA**  
**CNPJ: 41.969.143/0001-93**  
**FONE: (48) 98823-8971**

12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	192.141,20				10,00%	19.214,12	10,00%	19.214,12	10,00%	19.214,12	10,00%	19.214,12	10,00%	19.214,12	12,00%	23.056,94	12,00%	23.056,94	12,00%	23.056,94	12,00%	23.056,95	12,00%	23.056,95	
13	CLIMATIZAÇÃO	100,00%	92.482,53														20,00%	18.496,50	20,00%	18.496,50	20,00%	18.496,51	20,00%	18.496,51	20,00%	18.496,51	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	113.518,78														15,00%	17.027,82	15,00%	17.027,82	15,00%	17.027,82	15,00%	17.027,82	15,00%	17.027,82	
15	SPDA	100,00%	23.259,41														25,00%	5.814,85	25,00%	5.814,85	25,00%	5.814,85	25,00%	5.814,85	25,00%	5.814,86	
16	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS	100,00%	51.385,47														15,00%	7.707,82	15,00%	7.707,82	15,00%	7.707,82	15,00%	7.707,83	15,00%	7.707,83	
17	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	100,00%	2.951,78	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	246,17	8,34%	243,91
18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	91.533,57	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,34%	7.633,89	8,26%	7.560,78
	Porcentagem			6,90%	7,45%	10,06%	12,72%	12,91%	7,45%	7,45%	7,45%	8,88%	7,76%	6,74%	6,74%	4,94%											
	Custo		194.086,38		209.605,45	283.193,53	358.205,43	363.510,58	209.559,64	209.559,67	251.080,37	219.489,94	191.662,38	191.662,40	141.020,45												
	Porcentagem Acumulado		6,90%	14,35%	24,41%	37,14%	50,05%	57,49%	64,94%	73,82%	81,57%	88,32%	95,06%	100,00%													
	Custo Acumulado		194.086,38	403.691,83	686.885,36	1.045.090,79	1.408.601,37	1.618.161,01	1.827.720,68	2.078.801,05	2.298.290,99	2.489.953,37	2.681.615,77	2.822.636,22													

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000

e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com





RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

DA: CONSTRUTORA JT LTDA – Fone/Fax: (48) 98823-8971  
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 106/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 106/2023  
**COMPOSIÇÃO DO B.D.I**  
**(Conforme Acórdão-2622-2013-BDI)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	Administração Central (AC)	4,00%
2	Despesas Financeiras (DF)	0,80%
3	Riscos (R)	0,97%
4	Seguro e Garantia (S)	0,80%
5	Lucro (L)	7,10%
6	Taxa Representativa de Tributos (I)	8,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	0,00%
	ISS	5,00%

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com





RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

B.D.I. CALCULADO	25,00%
B.D.I. ADOTADO	25,00%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde: AC = taxa de rateio da Administração Central;


DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco;

S = seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

  
Representante legal:

Thiago Edson Cardozo

Sócio Administrador

CPF nº 055.400.649-92

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, nº 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutoraji@gmail.com



RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

DA: CONSTRUTORA JT LTDA – Fone/Fax: (48) 98823-8971  
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº 106/2023  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 106/2023

**COMPOSIÇÃO DO B.D.I. DIFERENCIADO**  
**(Conforme Acórdão-2622-2013-BDI)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	Administração Central (AC)	3,45%
2	Despesas Financeiras (DF)	0,90%
3	Riscos (R)	0,90%
4	Seguro e Garantia (S)	0,50%
5	Lucro (L)	5,50%
6	Taxa Representativa de Tributos (I)	3,65%
	PIIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	0,00%
	ISS	0,00%

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, n° 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com





RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JT LTDA  
CNPJ: 41.969.143/0001-93  
FONE: (48) 98823-8971

B.D.I. CALCULADO	15,84%
B.D.I. ADOTADO	15,84%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde: AC = taxa de rateio da Administração Central;


DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco;

S = seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.



Representante legal:

Thiago Edson Cardozo

Sócio Administrador

CPF nº 055.400.649-92

ENDEREÇO: Avenida Ganchos, nº 531, sala 02, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC – CEP 88190-000  
e-mail: licitacaoconstrutorajt@gmail.com