



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO Nº 133/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

ENVELOPE Nº 02
DA PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OUTROS DE **RUA NO BAIRRO CALHEIROS E RUAS NO BAIRRO AREIAS DO MEIO**, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC A SEREM EXECUTADAS EM PARTES COM RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340620003 A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL DE ACORDO COM O PROGRAMA Nº 09032023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

VENCIMENTO: 19/02/2024.

JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
4

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
Dados: 2024.02.19 16:33:18 -03'00'

PROCESSO Nº 133/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

NOME: AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA

NOME FANTASIA: AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO

CNPJ: 28.435.911/0001-60

TELEFONE: (48) 3375-5545 / (48) 9 99364765

e-mail: contato@azimutepavimentacao.com.br / jorgesommer@azimutepavimentacao.com.br

OBJETO

A presente licitação tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OUTROS DE RUA NO BAIRRO CALHEIROS E RUAS NO BAIRRO AREIAS DO MEIO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC A SEREM EXECUTADAS EM PARTES COM RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340620003 A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL DE ACORDO COM O PROGRAMA Nº 09032023**, conforme especificações contidas neste Edital e seus Anexos

São José/SC, 19 de fevereiro de 2024.

JORGE LUIZ
SOMMER:04
833440954

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
Dados: 2024.02.19 16:33:40 -03'00'

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA

JORGE LUIZ SOMMER - Titular

CNPJ: 28.435.911/0001-60

CREA-SC 123.183-5

PROCESSO Nº 133/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

REPRESENTANTE LEGAL

NOME: JORGE LUIZ SOMMER

RG: 4.564.804-2

CPF: 048.334.409-54

CREA - SC: 123.183-5

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 3521

CONTA CORRENTE: 2296-4

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO: SICREDI - 748

AGÊNCIA: 0226

CONTA CORRENTE: 57128-3

São José/SC, 19 de fevereiro de 2024.

JORGE LUIZ SOMMER:0
483344095
4

Assinado de forma
digital por JORGE
LUIZ
SOMMER:048334409
54
Dados: 2024.02.19
16:34:25 -03'00'

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA

JORGE LUIZ SOMMER - Titular

CNPJ: 28.435.911/0001-60

CREA-SC 123.183-5

PROCESSO Nº 133/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

PROPOSTA FINANCEIRA - LOTE 1: ITEM 01

Objeto da Licitação: A presente licitação tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OUTROS DE RUA NO BAIRRO CALHEIROS E RUAS NO BAIRRO AREIAS DO MEIO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC A SEREM EXECUTADAS EM PARTES COM RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340620003 A TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL FEDERAL DE ACORDO COM O PROGRAMA Nº 09032023**, conforme especificações contidas neste Edital e seus Anexos

A **Planilha de Orçamento Detalhado, BDI e do Cronograma Físico-financeiro, seguem anexos à esta proposta**, o signatário da presente, em nome da empresa **AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, propõe:

O preço total desta proposta, para execução integral dos serviços constantes no **Edital**, é de **R\$ 623.542,81** (Seiscentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavo). O preço proposto compreende todas as despesas relativas à execução dos serviços, com fornecimento dos materiais e mão de obra, bem como encargos sociais, equipamentos e assistência técnica, benefícios e despesas indiretas e tributos e tudo mais necessário a total execução dos serviços.

Prazo da execução dos serviços: 60 (Sessenta) dias.

Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias corridos.

São José/SC, 19 de fevereiro de 2024.

JORGE LUIZ Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SOMMER:048334409
SOMMER:048334409
483344095
4 Dados: 2024.02.19 16:34:56 -03'00'

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA

JORGE LUIZ SOMMER - Titular
CNPJ: 28.435.911/0001-60
CREA-SC 123.183-5

PROCESSO Nº 133/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 1

LOTE 1: ITEM 01 - DESCRIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JOSÉ RAMOS FILHO	MUNICÍPIO / UF GOVERNADOR CELSO RAMOS / SC	BDI 1 23,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	--	------------------------	-----------------------	-----------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI) R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JOSÉ RAMOS FILHO						R\$ 623.542,81
1.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 3.225,73
1.1.0.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	589,00	R\$ 0,47	BDI 1	R\$ 0,58	R\$ 341,62
1.1.0.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	4,50	R\$ 250,00	BDI 1	R\$ 307,58	R\$ 1.384,11
1.1.0.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R\$ 1.219,21	BDI 1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1.2	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES						R\$ 78.104,20
1.2.0.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	259,00	R\$ 13,00	BDI 1	R\$ 16,00	R\$ 4.144,00
1.2.0.2	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m³	303,60	R\$ 7,32	BDI 1	R\$ 9,00	R\$ 2.732,40
1.2.0.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	11.658,24	R\$ 1,58	BDI 1	R\$ 1,94	R\$ 22.616,99
1.2.0.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	303,60	R\$ 0,08	BDI 1	R\$ 0,10	R\$ 30,36
1.2.0.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	276,00	R\$ 0,41	BDI 1	R\$ 0,50	R\$ 138,00
1.2.0.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	220,80	R\$ 105,67	BDI 1	R\$ 130,00	R\$ 28.704,00
1.2.0.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	10.174,46	R\$ 1,58	BDI 1	R\$ 1,94	R\$ 19.738,45

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI) R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.3	DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 22.179,67
1.3.0.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	29,13	R\$ 6,07	BDI 1	R\$ 7,47	R\$ 217,60
1.3.0.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	22,38	R\$ 19,88	BDI 1	R\$ 24,46	R\$ 547,41
1.3.0.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	270,00	R\$ 1,58	BDI 1	R\$ 1,94	R\$ 523,80
1.3.0.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	6,75	R\$ 0,08	BDI 1	R\$ 0,10	R\$ 0,68
1.3.0.5	CORPO DE BSTC D = 0,40 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	10,00	R\$ 242,67	BDI 1	R\$ 298,56	R\$ 2.985,60
1.3.0.6	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02	unid	2,00	R\$ 1.056,65	BDI 1	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
1.3.0.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	176,70	R\$ 48,77	BDI 1	R\$ 60,00	R\$ 10.602,00
1.3.0.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	58,90	R\$ 48,64	BDI 1	R\$ 59,84	R\$ 3.524,58
1.3.0.9	REMOÇÃO DE MEIO-FIO	m	235,60	R\$ 4,06	BDI 1	R\$ 5,00	R\$ 1.178,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						R\$ 496.281,13
1.4.1	REPERFILAGEM						R\$ 173.877,43
1.4.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3.193,96	R\$ 1,22	BDI 1	R\$ 1,50	R\$ 4.790,94
1.4.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019	m²	3.193,96	R\$ 2,03	BDI 1	R\$ 2,50	R\$ 7.984,90
1.4.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	394,68	R\$ 0,68	BDI 1	R\$ 0,84	R\$ 331,53

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI) R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	43,12	R\$ 1,72	BDI 1	R\$ 2,12	R\$ 91,41
1.4.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	95,82	R\$ 1.259,86	BDI 1	R\$ 1.550,00	R\$ 148.521,00
1.4.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	6.266,83	R\$ 1,58	BDI 1	R\$ 1,94	R\$ 12.157,65
1.4.2	REVESTIMENTO						R\$ 297.653,52
1.4.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019	m²	2.958,36	R\$ 2,03	BDI 1	R\$ 2,50	R\$ 7.395,90
1.4.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	365,56	R\$ 0,68	BDI 1	R\$ 0,84	R\$ 307,07
1.4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	39,94	R\$ 1,72	BDI 1	R\$ 2,12	R\$ 84,67
1.4.2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	147,92	R\$ 1.463,06	BDI 1	R\$ 1.800,00	R\$ 266.256,00
1.4.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	9.674,26	R\$ 1,58	BDI 1	R\$ 1,94	R\$ 18.768,06
1.4.2.6	CONCRETO FCK = 25 Mpa - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ACABAMENTO EM CONCRETO	m³	5,89	R\$ 473,09	BDI 1	R\$ 582,04	R\$ 3.428,22
1.4.2.7	CORTE EM ASFALTO	m	1.178,00	R\$ 0,98	BDI 2	R\$ 1,20	R\$ 1.413,60
1.4.3	SUB-BASE						R\$ 11.395,54
1.4.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	41,55	R\$ 134,11	BDI 1	R\$ 165,00	R\$ 6.855,75
1.4.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	2.340,10	R\$ 1,58	BDI 1	R\$ 1,94	R\$ 4.539,79
1.4.4	BASE						R\$ 13.354,64
1.4.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	38,85	R\$ 146,31	BDI 1	R\$ 180,00	R\$ 6.993,00
1.4.4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	2.386,94	R\$ 1,58	BDI 1	R\$ 1,94	R\$ 4.630,66
1.4.4.3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA COM APLICAÇÃO A FRIO	m²	267,00	R\$ 4,98	BDI 1	R\$ 6,13	R\$ 1.636,71
1.4.4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	87,98	R\$ 0,68	BDI 1	R\$ 0,84	R\$ 73,90
1.4.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	txkm	9,61	R\$ 1,72	BDI 1	R\$ 2,12	R\$ 20,37

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI) R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT. (COM BDI) (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 20.252,08
1.5.0.1	FORN E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 m	unid	8,00	R\$ 461,07	BDI 1	R\$ 567,25	R\$ 4.538,00
1.5.0.2	FORN E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO 0,60 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	unid	8,00	R\$ 250,43	BDI 1	R\$ 308,10	R\$ 2.464,80
1.5.0.3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 m	unid	5,00	R\$ 413,92	BDI 1	R\$ 509,25	R\$ 2.546,25
1.5.0.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 m - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	unid	5,00	R\$ 250,45	BDI 1	R\$ 308,13	R\$ 1.540,65
1.5.0.5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESP 0,6mm	m²	58,90	R\$ 42,09	BDI 1	R\$ 51,78	R\$ 3.049,84
1.5.0.6	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESP 0,6mm	m²	52,80	R\$ 55,11	BDI 1	R\$ 67,80	R\$ 3.579,84
1.5.0.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	m	1.178,00	R\$ 1,75	BDI 1	R\$ 2,15	R\$ 2.532,70
1.6	DIVERSOS						R\$ 3.500,00
1.6.0.1	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R\$ 1.219,21	BDI 1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1.6.0.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unid	1,00	R\$ 1.625,62	BDI 1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
VALO TOTAL DA PROPOSTA - LOTE 1: ITEM 01 =							R\$ 623.542,81

NOTA 1: OS CUSTOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ESTE ORÇAMENTO, FORAM LEVANTADOS ATRAVÉS DAS PLANILHAS DE PREÇOS UTILIZADAS NO ORÇAMENTO BASE PARA LICITAÇÃO (SINAPI / SICRO / COMPOSIÇÕES);

NOTA 2: FOI CONSIDERADO ARREDONDAMENTO DE DUAS CASAS DECIMAIS PARA QUANTIDADE; CUSTO UNITÁRIO; BDI; PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL.

RESUMO DA PROPOSTA - LOTE 1: ITEM 01 R\$ 623.542,81

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA = R\$ 623.542,81
 PERCENTUAL TOTAL = 100,00%
VALOR TOTAL DE MATERIAL = R\$ 574.495,81
 PERCENTUAL TOTAL = 92,13%
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA = R\$ 49.047,00
 PERCENTUAL TOTAL = 7,87%

Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
 JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
 833440954
 54
 Dados: 2024.02.19 16:36:59 -03'00'

PROCESSO Nº 133/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

PROPOSTA FINANCEIRA – LOTE 1: ITEM 01

NOME: JORGE LUIZ SOMMER CREA-SC: 123.183-5

DATA: 19/02/2024 BDI 1: 23,03%

R\$ 623.542,81 (Seiscentos e Vinte e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Um Centavo).;

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (Sessenta) dias;

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias corridos.

São José/SC, 19 de fevereiro de 2024.

JORGE LUIZ
SOMMER:04
833440954

Assinado de forma
digital por JORGE LUIZ
SOMMER:0483344095
4
Dados: 2024.02.19
16:37:20 -03'00'

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA

JORGE LUIZ SOMMER - Titular

CNPJ: 28.435.911/0001-60

CREA-SC 123.183-5

PROCESSO Nº 133/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPOSTA DE PREÇO - LOTE 1

LOTE 1: ITEM 01 - DESCRIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JOSÉ RAMOS FILHO	MUNICÍPIO / UF GOVERNADOR CELSO RAMOS / SC
---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PARCELAS:	1 04/23	2 05/23
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JOSÉ RAMOS FILHO	R\$ 623.542,81	% PERÍODO:	16,60%	83,40%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.225,73	% PERÍODO:	100,00%	
1.2	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES	R\$ 78.104,20	% PERÍODO:	100,00%	
1.3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 22.179,67	% PERÍODO:	100,00%	
1.4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 496.281,13	% PERÍODO:		100,00%
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 20.252,08	% PERÍODO:		100,00%
1.6	DIVERSOS	R\$ 3.500,00	% PERÍODO:		100,00%
TOTAL = R\$		623.542,81			
			%:	16,60%	83,40%
			REPASSE:		
			PERÍODO: CONTRAPARTIDA:	R\$ 103.509,60	R\$ 520.033,21
			OUTROS:		
			INVESTIMENTO:	R\$ 103.509,60	R\$ 520.033,21
			%:	16,60%	100,00%
			REPASSE:		
			ACUMULADO: CONTRAPARTIDA:	R\$ 103.509,60	R\$ 623.542,81
			OUTROS:		
			INVESTIMENTO:	R\$ 103.509,60	R\$ 623.542,81

São José/SC, 19 de fevereiro de 2024.

JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
 833440954
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SOMMER:04833440954
 Dados: 2024.02.19 16:37:41 -03'00'

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA

JORGE LUIZ SOMMER - Titular

CNPJ: 28.435.911/0001-60

CREA-SC 123.183-5

PROCESSO Nº 133/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
Cálculo do BDI - Sem desoneração sobre a folha de pagamento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013 - TCU-Plenário

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

LOTE 01: Item 1 - Descrição PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA JOSÉ RAMOS FILHO	Município / UF Governador Celso Ramos / SC
--	---

Base de cálculo do ISS
(X) Sobre Serviços

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013
(X) Sem Desoneração

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade		Valores Propostos
	1º Quartil	3º Quartil	
Administração Central	3,80	4,67	4,01
Seguro e Garantia	0,32	0,74	0,89
Risco	0,50	0,97	1,12
Despesas Financeiras	1,02	1,21	0,86
Lucro	6,64	8,69	5,10

TRIBUTOS*	%
I1: PIS e COFINS	3,65
I2: ISS (conforme legislação municipal)	5,00
TOTAL =	23,03

* Em geral os tributos (I) aplicáveis são PIS(0,65%), COFINS(3%), e ISS (variável conforme município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

Declaramos que as parcelas relativas ao IRPJ e à CSLL, não foram consideradas na base de cálculo do BDI, conforme: "ACORDÃO Nº 950/2007 - TCU - PLENÁRIO".

Declaramos ainda, que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1 \quad \mathbf{23,03}$$

VERIFICAÇÃO **23,03** limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)

São José/SC, 19 de fevereiro de 2024.

JORGE LUIZ Assinado de forma digital por JORGE LUIZ SOMMER:048334404833440954
4 Dados: 2024.02.19 16:37:58 -03'00'

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA
JORGE LUIZ SOMMER - Titular
CNPJ: 28.435.911/0001-60
CREA-SC 123.183-5

PROCESSO Nº 133/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 133/2023

DECLARAÇÃO

A empresa **AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 28.435.911/0001-60, , sediada na Rua Vereador Arthur Manoel Mariano, nº 362, sala 311, Forquilha, São José/SC, CEP 88.106-500, representada por seu titular Sr. **JORGE LUIZ SOMMER**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-SC sob o nº 123.183-5, portador do RG nº 4.564.804-2 e inscrito no CPF sob o nº 048.334.409-54, **DECLARA**, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, que a empresa **AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA**, está enquadrada na categoria de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, bem como não está incluída nas hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Portanto quer exercer seu direito de preferência no critério de desempate no julgamento das propostas de preços, bem como postergar a comprovação da regularidade fiscal conforme as determinações legais disposta na Lei Complementar 123/2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São José/SC, 19 de fevereiro de 2024.

JORGE LUIZ Assinado de forma
digital por JORGE
SOMMER:0 LUIZ
483344095 SOMMER:048334409
54
4 Dados: 2024.02.19
16:38:15 -03'00'

AZIMUTE PAVIMENTAÇÃO LTDA

JORGE LUIZ SOMMER - Titular

CNPJ: 28.435.911/0001-60

CREA-SC 123.183-5