ABSOLUTO
Divisórias e Pisos

04.553.788/0001-14
ABSOLUTO DIVISÓRIAS E PISOS LTDA
Rua Mar Del Plata, 940
Barreiros - CEP 88117-410
SÃO JOSÉ - SC.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - DATA:12/02/2025
SECRETARIA DA SAÚDE
A/C DALMIRO - VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

LOTE 1

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO - R$
1.	290244	FORNECIMENTO DE **PAREDES DIVISÓRIAS DIVILUX NAVAL** 35MM COM MIOLO CELULAR, INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI, DEVIDAMENTE INSTALADAS (COR A DEFINIR).	M²	900,00	150,00
2.	289667	FORNECIMENTO DE **VIDRO 3MM LISO INCOLOR** PARA COLOCAÇÃO EM DIVISÓRIA DIVILUX NAVAL, DEVIDAMENTE INSTALADO.	M²	150,00	120,00
3.	292527	FORNECIMENTO DE **ARMÁRIO DIVILUX NAVAL** 35MM, EM MIOLO CELULAR, INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PINTADOS EM EPÓXI, DEVIDAMENTE INSTALADO, COM PORTAS DIVILUX NAVAL, CONTENDO TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS (PROFUNDIDADE 0,45M E ESPASSAMENTO DE 0,35M (COR A DEFINIR).	M²	150,00	950,00
4.	326178	FORNECIMENTO DE **PORTA DIVILUX NAVAL** 35MM TIPO COLMÉIA, ESTRUTURADA POR PERFÍS EM AÇO GALVANIZADO E COMPOSTA DE FECHADURA E DOBRADIÇAS, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UNIDADE	50,00	400,00
5.	438903	FORNECIMENTO DE **PRATELEIRAS DIVILUX NAVAL** 35MM EM MIOLO CELULAR, INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI, DEVIDAMENTE INSTALADAS (PROFUNDIDADE 0,40M E REFORÇO DE TODO PERIMETRO EM MADEIRA) (COR A DEFINIR)	M²	70,00	480,00

ABSOLUTO
Divisórias e Pisos

04.553.788/0001-14
ABSOLUTO DIVISÓRIAS
E PISOS LTDA
Rua Mar Del Plata, 940
Barreiros - CEP 88117-410
SÃO JOSÉ - SC.

6.	315933	FORNECIMENTO DE **GUARDA VOLUME DIVILUX** NAVAL 35MM, EM MIOLO CELULAR, INCLUINDO ES-TRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO. PINTADO EM EPÓXI, DEVIDAMENTE INSTA-LADO, COM MÓDULOS DE PRO-FUNDIDADE 0,40M, ALTURA 0,30M E LARGURA 0,40M COM FECHA-DURA TETRA E PUXADOR. (COR A DEFINIR)	M²	50,00	1.750,00
7.	296086 404244	FORNECIMENTO DE **ARMÁRIO DI-VILUX NAVAL 35MM COM TAMPO DE GRANITO,** EM MIOLO CELULAR, INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO, EM AÇO GALVA-VANIZADO PINTADO EM EPÓXI, DEVIDAMENTE INSTALADO COM PORTAS DIVILUX NAVAL CONTEN-DO TODOS ACESSÓRIOS NECES-SÁRIOS (PROFUNDIDADE 0,45M E ESPASSAMENTO DE 0,35M E AL-TURA 1,05M). (COR A DEFINIR).	M²	100,00	1.860,00
8.	420661	FORNECIMENTO DE **ARMÁRIO DI-VILUX NAVAL 35MM COM TAMPO EM MDF,** COMPOSTO MIOLO CE-LULAR, INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO PINTADO EM EPÓ-XI, DEVIDAMENTE INSTALADO, COM PORTAS DIVILUX NAVAL, CONTENDO TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS (PROFUNDIDADE 0,45M E ESPASSAMENTO DE 0,35M E ALTURA 1,05M). (COR A DEFINIR)	M²	100 ,00	1.560,00
9.	290244	FORNECIMENTO DE **NICHO DIVI-LUX NAVAL 35MM,** INCLUINDO ES-TRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO EM EPÓXI DEVIDAMENTE INSTA-LADO, COM MÓDULOS DE PRO-FUNDIDADE 0,40M, ALTURA 0,30M E LARGURA 0,40M (COR A DEFINIR	M²	50,00	650,00
10.	290244	FORNECIMENTO DE **MESA DIVI-LUX NAVAL 35MM COM TAMPO EM MDF** ,INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO PINTADO EM EPÓXI DEVIDAMENTE INSTALADA COM LARGURA DE 0,60M COMPRIMEN-TO 1,20 E ALTURA 0,75M (COR A DEFINIR).	PÇ	50,00	650,00

ABSOLUTO
Divisórias e Pisos

04.553.788/0001-14
ABSOLUTO DIVISÓRIAS E PISOS LTDA
Rua Mar Del Plata, 940
Barreiros - CEP 88117-410
SÃO JOSÉ - SC.

11.	295228	FORNECIMENTO DE **GAVETEIRO DUPLO PARA MESA DIVILUX** NAVAL, DEVIDAMENTE INSTALADO (COR A DEFINIR)	PÇ	50,00	580,00
12.		FORNECIMENTO DE **VISOR EM PORTA DIVILUX** NAVAL 35MM, COMPOSTO DE VIDRO E ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO, PINTADO EM EPÓXI (COR A DEFINIR)	PÇ	30,00	250,00
13.	615887	FORNECIMENTO DE **TAMPO DE GUICHÊT EM MDF,** MEDINDO 1,20X 0,30M, DEVIDAMENTE INSTALADO (COR A DEFINIR)	PÇ	30,00	190,00
14.	15903	FORNECIMENTO DE **LÃ DE ROCHA** DEVIDAMENTE INSTALADA COM DENSIDADE 32Kg.	M²	200,00	55,00
15.	462571	FORNECIMENTO DE **FECHADURA TUBULAR CILINDRICA 90MM** PARA PORTA DIVILUX.	PÇ	30,00	135,00
16.	341929	FORNECIMENTO DE **FECHADURA DE SEGURANÇA TETRA** PARA ARMÁRIO.	PÇ	30,00	105,00
17.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **MONTAGEM DE PAREDES DIVILUX**	M²	100,00	65,00
18.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **DESMONTAGEM DE PAREDES DIVILUX**.	M²	100,00	55,00
19.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **MONTAGEM DE PRATELEIRA DIVILUX.**	M²	100,00	135,00
20.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **DESMONTAGEM DE PRATELEIRA DIVILUX.**	M²	100,00	95,00
21.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **MONTAGEM DE ARMÁRIO DIVILUX**.	M²	100,00	175,00
22.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **DESMONTAGEM DE ARMÁRIO DIVILUX**	M²	100,00	105,00
23.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **INSTALAÇÃO DE PORTA**.	PÇ	100,00	65,00
24.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **INSTALAÇÃO DE VIDRO**.	M²	100,00	45,00

ABSOLUTO
Divisórias e Pisos

04.553.788/0001-14
ABSOLUTO DIVISÓRIAS
E PISOS LTDA
Rua Mar Del Plata, 940
Barreiros - CEP 88117-410
SÃO JOSÉ - SC.

LOTE 2					
25.	604727	FORNECIMENTO DE **FORRO MODULAR EM PVC,** ESTRUTURADO POR PERFIL "T" EM AÇO PINTADO EM EPÓXI PÓ.	M²	200,00	130,00
26.	604727	FORNECIMENTO DE **FORRO MODULAR EM GESSO COM PELÍCULA EM PVC,** ESTRUTURADO POR PERFIL "T" EM AÇO PINTADO EM EPÓXI PÓ.	M²	200,00	135,00
27.	604822	FORNECIMENTO DE **FORRO MODULAR EM EPS,** ESTRUTURADO POR PERFIL "T" EM AÇO PINTADO EM EPÓXI PÓ, COMPOSTO DE PLACAS PINTADAS EM TEXTURA ACRILICA ANTI-MOFO.	M²	200,00	80,00
28.	479733	FORNECIMENTO DE **FORRO MODULAR EM FIBRA MINERAL,** ESTRUTURADO POR PERFIL "T" EM AÇO PINTADO EM EPÓXI PÓ COMPOSTO DE PLACAS COM ESPESSURA DE 14MM.	M²	200,00	145,00
29.	612514	FORNECIMENTO DE **FORRO PVC EM LAMINA 200X7MM,** COR BRANCO, ESTRUTURADO POR PERFIS METÁLICOS GALVANIZADOS.	M²	200,00	90,00
LOTE 3					
30.	483482	FORNECIMENTO DE **FORRO DRYWAL ST,** SEM PINTURA, DEVIDAMENTE INSTALADO.	M²	200,00	145,00
31.	460375	FORNECIMENTO DE **PAREDES EM DRYWAL ST,** SEM PINTURA, ESTRUTURADAS POR PERFIS MONTANTES DE 70MM.	M²	200,00	155,00
32.	280468	FORNECIMENTO DE **KIT PORTA DRYWAL** 0,80X2,10M, DEVIDAMENTE INSTALADA, SEM PINTURA.	PÇ	30,00	800,00
LOTE 4					
33.	606048	FORNECIMENTO DE **PAREDE DIVISÓRIA EM PVC BRANCO 35MM** DEVIDAMENTE INSTALADA, COM PERFIS DE SUSTENTAÇÃO.	M²	300,00	275,00
34.	422738	FORNECIMENTO DE **KIT PORTA PVC** 0,80X2,10M, DEVIDAMENTE INSTALADA.	PÇ	30,00	750,00

Absoluto Divisorias e Pisos LTDA
CNPJ 04.553.788/0001 14

Daisy C. Gonçalves Junches
Gerente Financeiro