ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA DE SAÚDE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

1- Identificação da área requisitante e responsáveis

Área requisitante (secretaria/setor): Secretaria de saúde

Responsável(eis) pela demanda:

Nome: Dalmiro Lobo Filho

CPF: 592.575.479.49	**Cargo/função:** Secretário Municipal de Saúde Adjunto

2- INFORMAÇÕES GERAIS

2.1- Data prevista para conclusão do processo

Maio de 2025

2.2- Descrição sucinta do objeto: Registro de Preço para futura aquisição de persianas, mobília de escritório, divisórias, esquadrias e vidros para divisórias para suprir as necessidades das secretarias e fundações do município de governador celso ramos/SC incluindo a secretaria municipal da saúde

2.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação

Média

3- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Otimizar espaços públicos, Substituir placas de forro danificadas, Concluir obras de uma nova sede, Fornecer e instalar divisórias em ambientes administrativos e das UBS do município.

4- MATERIAIS/SERVIÇOS

A estimativa foi elaborada com base no histórico de consumo anterior (Pregão Presencial n° 95/2023 – Governador Celso Ramos) acrescentando-se uma estimativa para todas as secretarias do município, incluída FAMGOV, após oitiva dos secretários. Sendo assim, estimou-se com base em consulta aos secretários os seguintes quantitativos:

CATMAT/SER	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD PREF.	QTD SAÚDE	QTD FAMGOV

1.	290244	FORNECIMENTO DE **PAREDES DE DIVISÓRIAS DIVILUX NAVAL** 35MM COM MIOLO CELULAR, INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALAVANIZADO PINTADOS EM EPOXI, DEVIDAMENTE INSTALADO (COR A DEFINIR).	M²	1.300	300	**300**		
2.	289667	FORNECIMENTO DE **VIDRO 3MM INCOLOR** PARA COLOCAÇÃO EM DIVISÓRIA DIVILUX NAVAL DEVIDAMENTE INSTALADO.	M²	500	50	50		
3.	623588	FORNECIMENTO DE **ARMÁRIO DIVILUX NAVAL** 35MM EM MIOLO CELULAR INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI DEVIDAMENTE INSTALADOS COM PORTAS DIVILUX NAVAL CONTENDO TODOS ACESSORIOS NECESSÁRIOS (PROFUNDIDADE 0,45M E ESPASSAMENTO DE 0,35M). (COR A DEFINIR).	M²	400	70	70		
4.	326178	FORNECIMENTO DE **PORTA DIVILUX NAVAL** 35MM TIPO COLMÉIA, ESTRUTURADA POR PERFÍS EM AÇO GALVANIZADO E COMPOSTA DE FECHADURA E DOBRADIÇAS, DEVIDAMENTE INSTALADA.	UND	200	50	50		
5.	623568	FORNECIMENTO DE **PRATELEIRAS DIVILUX NAVAL** 35MM EM MIOLO CELULAR INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO	M²	500	70	70		

		PINTADOS EM EPÓXI DEVIDAMENTE INSTALADOS. (PROFUNDIDADE 0,40M E REFORÇO DE TODO PERIMETRO EM MADEIRA) (COR A DEFINIR)						
6.	623588	FORNECIMENTO DE **GUARDA-VOLUME DIVILUX** NAVAL 35MM EM MIOLO CELULAR INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI DEVIDAMENTE INSTALADOS COM MODULOS DE PROFUNDIDADE 0,40M, ALTURA 0,30M E LARGURA 0,40M COM FECHADURA TETRA E PUXADOR. (COR A DEFINIR)	M²	200	50	50		
7.	623588	FORNECIMENTO DE **ARMÁRIO DIVILUX NAVAL 35MM COM TAMPO DE GRANITO** EM MIOLO CELULAR INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI DEVIDAMENTE INSTALADOS COM PORTAS DIVILUX NAVAL CONTENDO TODOS ACESSORIOS NECESSÁRIOS (PROFUNDIDADE 0,45M E ESPASSAMENTO DE 0,35M E ALTURA 1,05M). (COR A DEFINIR).	M²	200	100	100		
8.	623588	FORNECIMENTO DE **ARMÁRIO DIVILUX NAVAL 35MM COM TAMPO EM MDF** COMPOSTO MIOLO CELULAR INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI DEVIDAMENTE	M²	200	100	100		

		INSTALADOS COM PORTAS DIVILUX NAVAL CONTENDO TODOS ACESSORIOS NECESSÁRIOS (PROFUNDIDADE 0,45M E ESPASSAMENTO DE 0,35M E ALTURA 1,05M). (COR A DEFINIR).						
9.	290244	FORNECIMENTO DE **NICHO DIVILUX NAVAL 35MM** INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI DEVIDAMENTE INSTALADOS COM MÓDULOS DE PROFUNDIDADE 0,40M, ALTURA 0,30M E LARGURA 0,40M. (COR A DEFINIR)	M²	200	50	50		
10.	290244	FORNECIMENTO DE **MESA DIVILUX NAVAL 35MM COM TAMPO EM MDF** INCLUINDO ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADOS EM EPÓXI DEVIDAMENTE INSTALADOS COM LARGURA DE 0,60M COMPRIMENTO 1,20 E ALTURA 0,75M (COR A DEFINIR).	PÇ	150	50	50		
11.	623589	FORNECIMENTO DE **GAVETEIRO DUPLO PARA MESA DIVILUX** NAVAL DEVIDAMENTE INSTALADO. (COR A DEFINIR)	PÇ	150	50	50		
12.	289667	FORNECIMENTO DE **VISOR EM PORTA DIVILUX** NAVAL 35MM COMPOSTO DE VIDRO E ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO PINTADOS EM EPÓXI (COR A DEFINIR)	PÇ	150	30	30		
13.	290244	FORNECIMENTO DE **TAMPO DE GUICHÊ EM MDF** MEDINDO 1,20X0,30M DEVIDAMENTE INSTALADO (COR A	PÇ	120	30	30		

		DEFINIR)						
14.	15903	FORNECIMENTO DE **LÃ DE ROCHA** DEVIDAMENTE INSTALADA COM DENSIDADE 32.	M²	400	200	200		
15.	462571	FORNECIMENTO DE **FECHADURA TUBULAR CILINDRICA 90MM** PARA PORTA DIVILUX.	PÇ	100	30	30		
16.	341929	FORNECIMENTO DE **FECHADURA DE SEGURANÇA TETRA** PARA ARMÁRIO.	PÇ	100	30	30		
17.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **MONTAGEM DE PAREDES DIVILUX**.	M²	300	100	100		
18.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **DESMONTAGEM DE PAREDES DIVILUX**.	M²	300	100	100		
19.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **MONTAGEM DE PAREDES DIVILUX**.	M²	300	100	100		
20.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **DESMONTAGEM DE PRATELEIRA DIVILUX.**	M²	300	100	100		
21.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **MONTAGEM DE ARMÁRIO DIVILUX**.	M²	300	100	100		
22.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **DESMONTAGEM DE ARMÁRIO DIVILUX.**	M²	300	100	100		
23.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **INSTALAÇÃO DE PORTA**.	PÇ	300	100	100		
24.	17302	SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA **INSTALAÇÃO DE VIDRO**.	M²	300	100	100		
25.	604727	FORNECIMENTO DE **FORRO MODULAR PVC** ESTUTRUTADO POR PERFIL "T" EM AÇO PINTADO EM EPÓXI A PÓ.	M²	1.000	200	200		
26.	604727	FORNECIMENTO DE **FORRO MODULAR EM GESSO COM PELÍCULA EM PVC** ESTUTRUTADO POR	M²	500	200	200		

		PERFIL "T" EM AÇO PINTADO EM EPÓXI A PÓ.						
27.	604822	FORNECIMENTO DE **FORRO MODULAR EM EPS** ESTUTRUTADO POR PERFIL "T" EM AÇO PINTADO EM EPÓXI A PÓ COMPOSTO DE PLACAS PINTADAS EM TEXTURA ACRILICA ANTI-MOFO.	M²	400	200	200		
28.	429733	FORNECIMENTO DE **FORRO MODULAR FIBRAMINERAL** ESTUTRUTADO POR PERFIL "T" EM AÇO PINTADO EM EPÓXI A PÓ COMPOSTO DE PLACAS COM ESPESSURA DE 14MM.	M²	400	200	200		
29.	612514	FORNECIMENTO DE **FORRO PVC LÂMINA 200X7** NA COR BRANCO ESTRUTURADO POR PERFIS METÁLICOS GALVANIZADOS.	M²	500	200	200		
30.	483482	FORNECIMENTO DE **FORRO DRYWALL ST** SEM PINTURA DEVIDAMENTE INSTALADO.	M²	400	200	200		
31.	460375	FORNECIMENTO DE **PAREDES DRYWALL ST** SEM PINTURA ESTRUTURADA POR PERFIS MONTANTES DE 70MM.	M²	500	200	200		
32.	280468	FORNECIMENTO DE **KIT PORTA DRYWALL** 0,80X2,10 DEVIDAMENTE INSTALADA SEM PINTURA.	PÇ	150	30	30		
33.	606048	FORNECIMENTO DE **PAREDE DIVISÓRIA EM PVC BRANCO 35MM** DEVIDAMENTE INSTALADA COM PERFIS DE SUSTENTAÇÃO.	M²	600	300	300		
34.	422738	FORNECIMENTO DE **KIT PORTA PVC** 0,80X2,10 DEVIDAMENTE INSTALADA.	PÇ	60	30	30		

35.	482597	**PERSIANA VERTICAL - MODELO ROLÔ - TELA SOLAR 1% - COR A DEFINIR – BRANCA/BEGE/CINZA - C/INSTALAÇÃO** - REDUZIR 99% DA INCIDÊNCIA DE LUZ SOLAR NO AMBIENTE – BLOQUEIO DE RAIOS ULTRAVIOLETA – TECIDO POLIMÉRICO NÃO TÓXICO, ANTICHAMAS, ANTIBACTERIANO, LAVÁVEL – ESTRUTURA, SUPORTE E PERFIS EM ALUMÍNIO – ACIONAMENTO MANUAL POR CORDA	M²	300	500	200	

VALOR TOTAL estimado: R$5.709.079,90 (cinco milhões, setecentos e nove mil, setenta e nove reais e noventa centavos)

5- ASSINATURA DO(S) RESPONSÁVEL(IS)

ASS:

gov.br
Documento assinado digitalmente
DALMIRO LOBO FILHO
Data: 25/04/2025 15:33:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br