PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RETIFICADA

LOTE	CATSER	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR			
							UNITÁRIO SEM BDI	BDI %	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL
1	22896	1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO Á QUENTE (CAUQ) SOBRE PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS, PARALELEPIPEDOS, BASE DE MATERIAIS PÉTREOS E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO DETERIORADO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	SERVIÇO	M³	2.500	SINAPI 96995 R$ 1.869,79	BDI 1	R$ 2.306,95	R$ 5.767.375,00
		2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR1C, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	SERVIÇO	M²	10.000	CP21 (PORTOBELO) R$ 1,82	BDI 1	R$ 2,25	R$ 22.500,00
		3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DA BASE DE MATERIAIS PÉTREOS COM CM-30, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	SERVIÇO	M²	5.000	CP20 (PORTOBELO) R$ 4,81	BDI 1	R$ 5,93	R$ 29.650,00
		4	EXECUÇÃO DE SUB-BASE DE MACADAME SECO BLOQUEADO E TRAVADO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MEDIDO NA PISTA APÓS COMPACTAÇÃO.	SERVIÇO	M³	3.000	SINAPI 96400 R$ 175,45	BDI 1	R$ 216,47	R$ 649.410,00
		5	EXECUÇÃO DE CAMADA DE RACHÃO COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MEDIDO NA PISTA APÓS COMPACTAÇÃO.	SERVIÇO	M³	1.000	SINAPI 105742 R$ 134,95	BDI 1	R$ 166,50	R$ 166.500,00
		6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	SERVIÇO	M²	10.000	SINAPI 100577 R$ 0,54	BDI 1	R$ 0,67	R$ 6.700,00
		7	REMENDO PROFUNDO COM EXECUÇÃO DE CORTE DO PAVIMENTO COM SERRA (DISCO DIAMANTADO), REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHOS, REGULARIZAÇÃO DA BASE DE BRITA GRADUADA (E=15CM), IMORIMAÇÃO ASFÁLTICA, PINTURA DE LIGAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM ESPESSURA MÉDIA DE 8CM COMPACTADA COM ROLO VIBRATÓRIO DE CHAPA E/OU PLACA	SERVIÇO	M²	2.500	ATA BOMBINHAS R$ 196,05	BDI 1	ATA BOMBINHAS R$ 255,88	R$ 639.700,00
		8	REPARO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EXECUÇÃO DE FRESAGEM COM ESPESSURA MÉDIA DE 5CM, VARREDURA DE PISTA, EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, SERVIÇO EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA E REMOÇÃO DE ENTULHOS, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	SERVIÇO	M²	5.000	ATA BOMBINHAS R$ 170,20	BDI 1	ATA BOMBINHAS R$ 222,13	R$ 1.110.650,00
		9	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MEDIDO NA PISTA APÓS COMPACTAÇÃO.	SERVIÇO	M³	2.000	CP23 (PORTOBELO) R$ 191,53	BDI 1	R$ 236,31	R$ 472.620,00
		10	SERVIÇO DE FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO COM TRANSPORTE RESIDUAL.	SERVIÇO	M³	1.000	ATA BOMBINHAS R$ 205,92	BDI 1	ATA BOMBINHAS R$ 268,75	R$ 268.750,00
		11	SERVIÇO DE FRESAGEM CONTINUA COM TRANSPORTE RESIDUAL.	SERVIÇO	M³	3.000	ATA BOMBINHAS	BDI 1	ATA BOMBINHAS	R$ 674.250,00

							R$ 172,20		R$ 224,75	
		12	MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	SERVIÇO	M²	3.000	SICRO 5213401 R$ 29,33	BDI 1	R$ 36,19	R$ 108.570,00
		13	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	SERVIÇO	M²	3.000	SICRO 5213409 R$ 99,35	BDI 1	R$122.58	R$ 367.740,00
		14	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO – ESPESSURA DE 1,5MM	SERVIÇO	M²	3.000	SICRO 5213408 R$ 47,30	BDI 1	R$ 58,36	R$ 175.080,00
VALOR TOTAL MÁXIMO DO LOTE R$ 10.459.495,00										

THALLES DE SOUZA:06391285993

Assinado de forma digital por THALLES DE SOUZA:06391285993
Dados: 2025.08.04 15:05:55 -03'00'