

PLANTA DE COBERTURA - DEMOLIR
ESC.: 1/75



PLANTA BAIXA - DEMOLIR
ESC.: 1/75

01	REVISÃO CONFORME PARECER 28/06	03/07/2023
00	EMISSÃO INICIAL	31/05/2023
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

TABELA DE ESQUADRIAS - EXISTENTE

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL	QTD
JE1	Janela de correr 4 folhas	363	95	110	Alumínio e Vidro	3
JE2	Janela 2 folhas fixa e 2 folhas basculante	360	25	225	Alumínio e Vidro	4
JE3	Janela 2 folhas fixa e 2 folhas basculante	335	25	225	Alumínio e Vidro	5
JE4	Janela de correr 4 folhas	335	95	110	Alumínio e Vidro	1
JE5	Janela de correr 4 folhas	380	95	110	Alumínio e Vidro	1
JE6	Janela de correr 4 folhas	487	95	110	Alumínio e Vidro	1
JE7	Janela de correr 4 folhas	368	95	110	Alumínio e Vidro	2
JE8	Janela de correr 4 folhas	283	95	110	Alumínio e Vidro	1
JE9	Janela 1 folha fixa e 2 folhas basculante	292	25	180	Alumínio e Vidro	2
JE10	Janela de correr 4 folhas	362	95	110	Alumínio e Vidro	1
JE11	Janela de correr 4 folhas	370	95	110	Alumínio e Vidro	2
JE12	Janela de correr 4 folhas	200	100	110	Alumínio e Vidro	1
JE13	Janela 2 folhas fixa e 2 folhas basculante	363	25	225	Alumínio e Vidro	3
JE14	Janela 2 folhas fixa e 2 folhas basculante	352	25	225	Alumínio e Vidro	1
JE15	Janela 1 folha fixa e 2 folhas basculante	165	25	225	Alumínio e Vidro	1
JE16	Janela de correr 4 folhas	194	105	100	Alumínio e Vidro	1
JE17	Janela de correr 4 folhas	352	95	110	Alumínio e Vidro	1
JE18	Janela de correr 4 folhas	364	95	110	Alumínio e Vidro	3
JE19	Janela de correr 2 folhas	67	95	110	Alumínio e Vidro	2
JE20	Janela 1 folha basculante	107	25	180	Alumínio e Vidro	2
PE1	Porta de abrir	90	206	-	Madeira Chapeada	16
PE2	Porta de abrir	80	206	-	Madeira Chapeada	4
PE3	Porta de abrir	80	206	-	Alumínio e Tela	1
PE4	Porta de abrir	70	206	-	Madeira Chapeada	5
PJE1	Porta-janela 4 folhas	260	206	-	Alumínio e Vidro	1
POE1	Portão de abrir 1 folha	100	170	-	Gradil Metálico	1
POE2	Portão de correr 1 folha	300	170	-	Gradil Metálico	1

ASSINATURAS

CLIENTE:
Documento assinado digitalmente
gov.br
IVAN JOSE ZEGLER
Data: 26/02/2024 14:36:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
CNPJ: 82.892.373/0001-69

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2023.07.03 17:16:32 -03'00'
GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC: 126.956-9

PROJETO ARQUITETÔNICO

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 99969-3345 / e-mail: guilherme@engeplanti.com.br

OBRA:
ESCOLA MUNICIPAL DALMA LUZ DE AZEVEDO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: -

ENDEREÇO:
ROD. MUNICIPAL FRANCISCO WOLLINGER, B.CALHEIROS - GOV. CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA - DEMOLIR
PLANTA DE COBERTURA - DEMOLIR

ETAPA: EXECUTIVO

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: ARQ 03/07

ARQUIVO:
029-23_06_QUADRA DALMA_ARQ_PE-R01.dwg