



1 TÉRREO
1 : 75

MÁSCARA DE ÁREAS


- ÁREA COBERTA FECHADA
- ÁREA DESCOBERTA
- ÁREA PERMEÁVEL
- ÁREA SEMI-PERMEÁVEL



2 1° PAVIMENTO
1 : 75

MÁSCARA DE ÁREAS

- ÁREA COBERTA FECHADA
- ÁREA DESCOBERTA



3 RESERVATÓRIO
1 : 75

QUADRO DE ÁREAS

NOME	ÁREA COBERTA FECHADA	ÁREA DESCOBERTA	ÁREA PERMEÁVEL	ÁREA SEMI-PERMEÁVEL	A. TOTAL COMPUTÁVEL	A. TOTAL CONSTRUÍDA
CALÇADA	0,00 m²	180,25 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
CASA DE GÁS	1,12 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	1,12 m²
JARDIM	0,00 m²	0,00 m²	47,49 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
LIXEIRA	0,00 m²	3,35 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
MEIO-FIO	0,00 m²	1,80 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
MURO	0,00 m²	14,84 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
PAVER	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	410,30 m²	0,00 m²	0,00 m²
SEIXO ROLADO	0,00 m²	0,00 m²	4,68 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
TÉRREO	288,28 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	288,28 m²	288,28 m²
ÁREA DE LAVAÇÃO	0,00 m²	32,81 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
1° PAVIMENTO	153,11 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	153,11 m²	153,11 m²
ÁREA TÉCNICA	0,00 m²	13,84 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²
RESERVATÓRIO	22,94 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	0,00 m²	22,94 m²
ÁREA TOTAL	465,45 m²	246,89 m²	52,17 m²	410,30 m²	441,39 m²	465,45 m²

INFORMAÇÕES GERAIS

ÁREA DO TERRENO	804,67 m²	MACROZONEAMENTO / SETOR	AIU 1
		ESPECIFICAÇÃO DE USO	SEGURANÇA PÚBLICA - BOMBEIROS

DESCRITIVO DAS ÁREAS

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA	465,45 m²	**ÁREA TOTAL COMPUTÁVEL**	441,39 m²
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO (IA)	0,58	Nº DE PAVIMENTOS	2 PAVIMENTOS
TAXA DE OCUPAÇÃO (TO)	35,97%	TAXA DE PERMEABILIDADE (TP)	31,98%

VAGAS ESTACIONAMENTO

VAGAS DE VISITANTE		VAGAS FUNCIONÁRIOS	
VAGA	01	VAGA	05
VAGA IDOSO VISITANTE	01	VAGA PCD	00
VAGA PCD VISITANTE	01	VAGA IDOSO	00
VAGA MOTO	00	VAGA MOTO	00

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
1	ADIÇÃO DE MOCHETAS	04/10/2024
0	EMISSÃO INICIAL	22/08/2024

OBS.: AS DIMENSÕES DO TERRENO SÃO APROXIMADAS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-69

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2024.10.04 14:40:52 -03'00'
GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC: 139506-6

ARQUITETURA

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: POSTO DOS BOMBEIROS DE PALMAS
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: ---
ENDEREÇO: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, S/N, PALMAS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
CONTEÚDO: MÁSCARA DE ÁREAS
ESCALA: INDICADA
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
PRANCHA: ARQ 01/19
ARQUIVO: 029-23-25-BOMBEIROS-ARQ-PE-R01