

1 APROXIMAÇÃO 02 - PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE

1 : 75

EQUIPAMENTOS - ACADEMIA

ID	DESCRIÇÃO	QTD
C01	LEGPRESS SENTADO CONFECCIONADO EM AÇO INOX 316, COM ESTRUTURA TUBULAR RETANGULAR DE 100 MM X 60 MM, COM ESPESSURA DE 2 MM ACABAMENTO POLIDO, BASE DO BANCO EM COMPENSADO NAVAL, ASSENTO EM ALMOFADA DE ESPESSURA 0,4MM COM ACABAMENTO EM CORVIM NAVAL. SISTEMA DE CARGA PROJETADO PARA 2 LOCAIS DE CARREGAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR 40 MM X 40 MM, COM ESPESSURA DE 2 MM, DESLIZAMENTO ATRAVÉS DE RODAS DE NYLON EM GUIA DE TUBO "U"	2
C02	MESA FLEXORA EQUIPAMENTO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL 316, COM ESTRUTURA TUBULAR RETANGULAR DE 100MM POR 60MM, 50 X 50 COM ESPESSURA DE 2MM. COM MANCAIS FABRICADOS EM MATERIAL EM AÇO INOX COM ROLAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM EIXOS EM AÇO INOX. ESTOFAMENTO COM ACABAMENTO EM CORVIN NAVAL.	1
C03	EQUIPAMENTO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL 316, COM ESTRUTURA TUBULAR RETANGULAR DE 100MM POR 60MM, 50 X 50 COM ESPESSURA DE 2MM. COM MANCAIS FABRICADOS EM MATERIAL REFORÇADO COM CARACTERÍSTICAS ANTIFUNGOS E BACTÉRIAS, COM ROLAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM EIXOS EM AÇO INOX. ACABAMENTO EM CORVIN NAVAL.	1
C04	PUXADA ALTA PESO LIVRE (PULLEY) : EQUIPAMENTO FABRICADO EM AÇO INOX 316. FABRICADO COM TUBOS DE DIMENSÕES DE 100 MM X 60 MM X 2 MM UTILIZADOS NAS COLUNAS, NO BRAÇO DE SUPORTE DA CARGA E SUPORTE DO BANCO, 50 MM X 50 MM X 2 MM,40 MM X 40 MM X 2 MM NOS PONTOS DE APOIO E REGULAGEM DE ENCOSTO, CHAPAS DE SUPORTE E FIXAÇÃO DE ESPESSURA 3MM, 4MM E 5MM, EIXOS MACIÇOS EM AÇO INOX NOS MANCAIS E SUPORTES DE CARGA. ESTRUTURA SOLDADA ATRAVÉS DO PROCESSO TIG. ESTOFAMENTO COM ESPESSURA DE 40 MM COM REVESTIMENTO EM COURVIN NAVAL. EMPUNHADURA COM TUBOS DE 31 MM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE SEM COMPONENTES PLÁSTICOS DE BORRACHA OU SIMILARES. ENCOSTO PARA OS JOELHOS COM REGULAGEM DE ALTURA.	1
C05	APARELHO PARA DESENVOLVIMENTO, CONFECCIONADO: AÇO INOXIDÁVEL, 316, COM ESTRUTURA TUBULAR RETANGULAR DE 100 MM X 60 MM, COM ESPESSURA DE 2 MM ACABAMENTO: POLIDO, BANCO [MATERIAL]: COMPENSADO NAVAL, ASSENTO EM ALMOFADA DE ESPESSURA 0,4MM COM ACABAMENTO EM CORVIM NAVAL	1
C06	ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO INOX 316 POLIDO 70 X 50 COM ACABAMENTO POLIDO, BARRA DE DIÂMENTRO DE 25 MM E GUIAS ROLAMENTADAS. ALTURA 2M, LARGURA DA GAIOLA 2M, PROFUNDIDADE 1,1M.	1
C07	REMADA ARTICULADA EQUIPAMENTO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL 316, COM ESTRUTURA TUBULAR RETANGULAR DE 100MM POR 60MM, COM ESPESSURA DE 2MM. COM MANCAIS FABRICADOS EM MATERIAL EM AÇO INOX COM ROLAMENTOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM EIXOS EM AÇO INOX. ESTOFAMENTO COM ACABAMENTO EM CORVIN NAVAL	2
C08	EM AÇO INOXIDÁVEL 316, COM ESTRUTURA TUBULAR DE 50 MM COM ESPESSURA DE 2MM, E TUBOS DE 19 MM. ACABAMENTO DO ESTOFADO EM CORVIN NAVAL. REGULAGEM DE POSIÇÃO DE ENCOSTO COM 3 POSIÇÕES E REGULAGEM DO ACENTO COM 3 POSIÇÕES	2
C09	SUPORTE PARA HALTERES PEQUENO	1
C10	SUPORTE PARA HALTERES GRANDE	1
C11	PORTA ANILHA, CONFECCIONADO: AÇO INOXIDÁVEL, NORMA: ABNT 316, ACABAMENTO: POLIDO.	2
		15

EQUIPAMENTOS - PLAYGROUND

ID	DESCRIÇÃO	QTD
B01	CASINHA COM ESCORREGADOR, CIRCUITO E ESCALADA	1
B02	GIRA-GIRA	1
B03	BALANÇO	1
B04	GANGORRA	1
		4

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
R00	EMISSÃO INICIAL	20/02/2026

OBS.:
- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.
- TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETRO

ASSINATURAS

CLIENTE:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS FAGUNDES SIQUEIRA
Data: 30/04/2026 17:47:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
CNPJ: 82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DEBORAH REICHMANN FARIAS:04838027940
Assinado de forma digital por DEBORAH REICHMANN FARIAS:04838027940
Dados: 2026.02.24 18:08:15 -03'00'

DEBORAH REICHMANN FARIAS
CAU/SC A57180-6

ARQUITETURA

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis
Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: **PRAÇA AREIAS DO MEIO II**

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: ---

ENDEREÇO: RUA JOÃO MANOEL DA COSTA, S/N, AREIAS DO MEIO, GOV. CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO: APROXIMAÇÃO 02 - PLAYGROUND E ACADEMIA AO AR LIVRE

ESCALA: INDICADA

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: ARQ 05/17

ARQUIVO: 029-23-40-AREIAS DO MEIO-ARQ-PE-R00