

B1=B2=B3=B4=B5=B8=B9=B11= =B12=B13
1xHC35-10

PLANTA
ESC 1:50



5 N2 ø8.0 C=192


CORTE
ESC 1:50



2 N1 ø5.0 C=167


B6=B10
1xHC35-15

PLANTA
ESC 1:50



5 N2 ø8.0 C=192


CORTE
ESC 1:50



2 N1 ø5.0 C=167


B7
1xHC35-15

PLANTA
ESC 1:50



5 N2 ø8.0 C=192

CORTE
ESC 1:50



2 N1 ø5.0 C=167

Relação do aço

B7 2xB10 10xB13

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	26	167	4342
CA50	2	8.0	65	192	12480

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT (Barras)	PESO (kg)
CA50	8.0	124.8	11	49.2
CA60	5.0	43.5	-	6.7

PESO TOTAL (kg)	
CA50	49.2
CA60	6.7

Volume de concreto (C-30) = 2.04 m³
Área de forma = 15.73 m²

R00	EMISSÃO INICIAL	04/02/2026
Nº	DESCRIÇÃO	DATA

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MARCO AURELIO SACENTI:04158791910
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO SACENTI:04158791910
Dados: 2026.01.26 14:58:06 -03'00'

MARCO AURÉLIO SACENTI
CREA/SC 082270-7

ESTRUTURAL

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA:
PRAÇA AREIAS DO MEIO II

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO MANOEL DA COSTA, S/N, AREIAS DO MEIO, GOV. CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO:
DETALHAMENTO BLOCOS
EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

ESCALA:
INDICADA

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA:
EST
05/12

ARQUIVO:
029-23-40-AREIAS DO MEIO-EST-PE-105-DETALHAMENTO BLOCOS-R00.dwg